

Муниципальное образование
Мамонтовский район Алтайского края

СБОРНИК

правовых актов

№ 06

Официальное издание
Мамонтовского районного Совета народных депутатов и
Администрации Мамонтовского района

Раздел I

22 сессия

Часть 2

Июнь 2026
с. Мамонтово

Сборник муниципальных правовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края

Периодическое печатное издание

РАЗДЕЛЫ СБОРНИКА

- I. Решения Мамонтовского районного Совета народных депутатов Алтайского края**
- II. Постановления и распоряжения главы Мамонтовского района**
- III. Постановления и распоряжения Администрации Мамонтовского района**
- IV. Иные правовые акты, официальные сообщения органов местного самоуправления**

УЧРЕДИТЕЛЬ

Мамонтовский районный Совет народных депутатов Алтайского края и
Администрация Мамонтовского района Алтайского края

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

Соболева Е.Ю.

АДРЕС РЕДАКЦИИ

658560, Алтайский край, Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, д.148

Дата выпуска 28.07.2026 № 06 Часть 2 22 сессия Раздел I

Тираж 3 экз.

Распространяется бесплатно

**МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

Р Е Ш Е Н И Е

23.06.2026

№ 17

с. Мамонтово

Об утверждении Правил
землепользования и застройки
муниципального образования
Мамонтовский сельсовет
Мамонтовского района
Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края, с учетом результатов публичных слушаний по проекту Внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, Мамонтовский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального образования Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края в новой редакции (прилагается).

2. Считать утратившим силу решение Мамонтовского сельского Совета народных депутатов Мамонтовского района Алтайского края от 14.06.2017 № 25 (в редакции, утвержденной Решением Мамонтовского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 08.11.2022 г. № 24) «Об утверждении (О внесении изменений) Правил землепользования и застройки муниципального образования Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края».

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налоговой и экономической политике, сельскому хозяйству, промышленности, предпринимательству и собственности.

Председатель Мамонтовского районного
Совета народных депутатов



Е.Ю. Соболева

Глава района



С.А. Волчков



**КОМПАНИЯ
ЗЕМПРОЕКТ**

**ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МАМОНТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

2025

**ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МАМОНТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик: Администрация Мамонтовского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края

Муниципальный контракт: № 9 от 20.01.2025 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта:

_____ Садакова Г.А.

2025

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Наименование	Параметры
Текстовые материалы		
1.	Пояснительная записка	97 страниц
Графические материалы		
2.	Карта градостроительного зонирования территории	Масштаб 1:25000
	Фрагмент карты границ территориальных зон градостроительного зонирования территории (с. Мамонтово)	Масштаб 1:5000

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
ЧАСТЬ 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАМОНТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ	7
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7
Статья 1. Назначение и содержание настоящих Правил	7
Статья 2. Правовой статус и сфера действия настоящих Правил.....	7
Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке	8
ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ	9
Статья 4. Субъекты отношений в области землепользования и застройки	9
Статья 5. Органы местного самоуправления, осуществляющие регулирование землепользования и застройки на территории муниципального образования Мамонтовский сельсовет.....	9
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в области землепользования и застройки.....	9
Статья 7. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки	11
ГЛАВА 3. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАстKОВ И обЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	12
Статья 8. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.....	12
Статья 9. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства	12
Статья 10. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.....	14
ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	15
Статья 11. Назначение, виды и состав документации по планировке территории.	15
ГЛАВА 5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	17
Статья 12. Цели комплексного развития территории	17
Статья 13. Виды комплексного развития территории	18
ГЛАВА 6. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ	18
Статья 14. Общие положения организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки	18
Статья 15. Полномочия Комиссии в области организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний	20
Статья 16. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	20
Статья 17. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке территории	21

Статья 18. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний	22
ГЛАВА 7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ.....	22
Статья 19. Основание для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила	22
Статья 20. Лица, имеющие право вносить предложения об изменении настоящих Правил	23
Статья 21. Порядок подготовки изменений в настоящие Правила	24
ГЛАВА 8. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАМОНТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ.....	25
Статья 22. Порядок предоставления земельных участков для строительства из земель муниципальной собственности	25
Статья 23. Публичный сервитут	25
Статья 24. Резервирование и изъятие земельных участков для муниципальных нужд	26
Статья 25. Основные принципы организации застройки территории муниципального образования	29
Статья 26. Выдача разрешения на строительство	30
Статья 27. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	32
Статья 28. Градостроительный план земельного участка	33
ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	34
Статья 29. Действие настоящих правил по отношению к ранее возникшим правоотношениям.....	34
Статья 30. Действие настоящих правил по отношению к градостроительной документации	35
ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ	36
ГЛАВА 10. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ	36
Статья 31. Состав и содержание карты градостроительного зонирования	36
Статья 32. Порядок установления территориальных зон	36
Статья 33. Виды территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования муниципального образования сельское поселение Мамонтовского района Алтайского края	37
Статья 34. Виды зон с особыми условиями использования территории	37
Статья 35. Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территорий	38
Статья 36. Иные ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства	45
ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ	48
ГЛАВА 11. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	48
Статья 37. Порядок установления градостроительных регламентов	48
Статья 38. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	49
Статья 39. Использование земельных участков или объектов недвижимости, не соответствующих установленным градостроительным регламентам	50
Статья 40. Градостроительные регламенты жилых зон	50
Статья 41. Градостроительные регламенты общественно-деловых зон	62

Статья 42.	Градостроительные регламенты производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур	70
Статья 43.	Градостроительные регламенты зон сельскохозяйственного использования	8
4		
Статья 44.	Градостроительные регламенты зон рекреационного назначения	87
Статья 45.	Градостроительные регламенты зон специального назначения	92

ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края (далее – Правила, Правила землепользования и застройки) являются нормативно-правовым актом муниципального образования, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, Мамонтовского района, муниципального образования сельское поселение Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края.

Целями настоящих Правил являются:

- создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования сельское поселение Мамонтовский сельсовет мамонтовского района Алтайского края (далее – Мамонтовский сельсовет, муниципальное образование), сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
- создание условий для планировки территории муниципального образования;
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;
- защита прав граждан и обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в градостроительных отношениях;
- обеспечение открытой информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции;
- контроль соответствия градостроительным регламентам строительных намерений застройщиков, построенных объектов и их последующего использования.

Правила, устанавливающие общий порядок осуществления градостроительной деятельности, обязательны для органов государственной власти и местного самоуправления, физических и юридических лиц.

В случае возникновения противоречий между настоящими Правилами и другими местными нормативными актами, касающимися землепользования и застройки на территории муниципального образования сельское поселение Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, действуют настоящие Правила.

ЧАСТЬ 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАМОНТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Назначение и содержание настоящих Правил

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом Алтайского края «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края», вводят систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на зонировании территории муниципального образования сельское поселение Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, установлении градостроительных регламентов – ограничений использования территории.

2. Настоящие Правила содержат:

- 1) порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений;
- 2) карту градостроительного зонирования;
- 3) градостроительные регламенты.

3. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положения:

1) о регулировании землепользования и застройки на территории муниципального образования;

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами на территории муниципального образования;

3) о подготовке документации по планировке территории муниципального;

4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по настоящим Правилам;

5) о внесении изменений в настоящие Правила;

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки на территории муниципального образования.

4. Обязательным приложением к правилам землепользования и застройки являются сведения о границах территориальных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Статья 2. Правовой статус и сфера действия настоящих Правил

1. Правила землепользования и застройки разработаны с учетом Генерального плана муниципального образования сельское поселение Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края.

2. Настоящие Правила действуют в границах территории муниципального образования.

В случае внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, соответствующие изменения должны быть внесены в Правила землепользования и застройки.

3. Документация по планировке территории разрабатывается на основе Генерального плана муниципального образования сельское поселение Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, Правил землепользования и застройки и не должна им противоречить.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий общего пользования;
- вид разрешенного использования которых устанавливается в соответствии с федеральным законом документацией по планировке территории;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель и земельных участков, в отношении которых виды разрешенного использования устанавливаются иными видами регламентов использования земель.

7. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством.

8. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными исполнительными органами субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий (за исключением территорий населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных территорий), определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

9. Положения настоящих Правил обязательны для исполнения федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Алтайского края, органами местного самоуправления Мамонтовского района, органами местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края и иных муниципальных образований, юридическими лицами и гражданами.

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке

1. Настоящие Правила являются открытыми для физических и юридических лиц, для должностных лиц органов власти и управления, а также органов, осуществляющих контроль за соблюдением градостроительного законодательства органами местного самоуправления.

2. Возможность ознакомления с Правилами осуществляется через их официальное опубликование.

3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и застройки в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и Мамонтовского района, муниципального образования Мамонтовский сельсовет.

4. Нормативные правовые акты муниципального образования в области землепользования и застройки, принятые до вступления в силу настоящих Правил землепользования и застройки, применяются в части, не противоречащей им.

ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 4. Субъекты отношений в области землепользования и застройки

1. Субъектами градостроительных отношений являются:

- Российская Федерация;
- субъекты Российской Федерации;
- муниципальные образования;
- физические и юридические лица.

2. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в градостроительных отношениях выступают соответственно органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции.

Статья 5. Органы местного самоуправления, осуществляющие регулирование землепользования и застройки на территории муниципального образования Мамонтовский сельсовет

1. В соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами к органам, уполномоченным регулировать и контролировать землепользование и застройку в части соблюдения настоящих Правил относятся:

- органы местного самоуправления Мамонтовского района Алтайского края;
- органы местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края;
- иные уполномоченные органы.

2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере регулирования землепользования и застройки устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в области землепользования и застройки

1. К вопросам местного значения муниципального района в области землепользования и застройки в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся:

- 1) утверждение правил землепользования и застройки;
- 2) утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения документации по планировке территории;
- 3) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами);
- 4) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования;
- 5) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах муниципального образования для муниципальных нужд;
- 6) осуществление муниципального земельного контроля в границах муниципального образования;

7) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

8) направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории поселения;

9) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

2. Градостроительный кодекс РФ (Статья 8) предусматривает следующие полномочия органов местного самоуправления сельского поселения в области землепользования и застройки:

1) утверждение правил землепользования и застройки поселений;

2) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

3) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений;

4) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса, при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений;

5) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

6) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;

7) принятие решения о комплексном развитии территорий в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

8) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами (далее - приведение в соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

3. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.

Статья 7. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования создается при Администрации района и является постоянно действующей.

2. Основные функции Комиссии:

- 1) организация разработки проекта правил землепользования и застройки;
- 2) рассмотрение предложений заинтересованных лиц о необходимости внесения изменений в Правила;
- 3) рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального строительства;
- 4) рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- 5) проведение общественных обсуждений или публичных слушаний:
 - по проекту правил землепользования и застройки;

- по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
 - по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
 - по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- б) иные вопросы в соответствии с нормативными документами.

3. Состав комиссии и порядок ее деятельности утверждается постановлением главы Администрации района в соответствии с Уставом муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края и настоящими Правилами.

ГЛАВА 3. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 8. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

- основные виды разрешенного использования;
- условно разрешенные виды использования;
- вспомогательные виды разрешенного использования.

2. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, определяется градостроительным законодательством, настоящими Правилами, иными муниципальными нормативными правовыми актами.

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических регламентов.

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

Статья 9. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, административными регламентами.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - электронный документ, подписанный электронной подписью).

3. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, с учетом положений статьи 16 настоящих Правил.

4. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе местной администрации.

5. На основании указанных в части 4 настоящей статьи рекомендаций глава местной администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети «Интернет».

6. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

7. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 10. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, административными регламентами.

2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.

4. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов и не должно приводить к изменению установленных вида или видов разрешенного использования земельного участка. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения не допускается.

5. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

6. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса РФ, за исключением случая, указанного в части 3 настоящей статьи. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

7. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе местной администрации.

8. Глава местной администрации в течение семи дней со дня поступления, указанных в части 7 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

9. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, установленным в границах зон с особыми условиями использования территорий.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Статья 11. Назначение, виды и состав документации по планировке территории

1. Назначение, виды и состав документации по планировке территории осуществляется в соответствии со статьями 41-43 Градостроительного кодекса РФ.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов капитального строительства является обязательной в следующих случаях:

- 1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения;
- 2) необходимо установление, изменение или отмена красных линий;
- 3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;
- 4) размещение объектов капитального строительства планируется на территории двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществить на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуется предоставление земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществить на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуется предоставление земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительство Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории;

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда.

7) планируется осуществление комплексного развития территории.

8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

4. Видами документации по планировке территории являются:

1) проект планировки территории;

2) проект межевания территории.

5. Применительно к территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории, в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса РФ. В целях определения вида разрешенного использования земельного участка, предназначенного для размещения линейных объектов и их неотъемлемых технологических частей, для размещения которых не требуется разработка документации по планировке территории допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории.

6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.

7. Особенности подготовки документации по планировке территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд устанавливаются Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

8. Состав и содержание документации по планировке территории устанавливаются в соответствии со статьями 42, 43 Градостроительного кодекса РФ и могут быть конкретизированы в градостроительном задании на подготовку такой документации, исходя из специфики развития территории.

9. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ.

10. Особенности подготовки и утверждения документации по планировке территории, применительно к территории поселения, регламентируется статьей 46 Градостроительного кодекса РФ.

11. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45

Градостроительного кодекса РФ, принимается органом местного самоуправления муниципального образования по инициативе этого органа либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ принятие органом местного самоуправления муниципального образования решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.

12. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимается в соответствии с Градостроительным кодексом РФ органами местного самоуправления поселения, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

13. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:

- 1) территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;
- 2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.

14. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, с учетом положений статьи 18 настоящих Правил.

15. Орган местного самоуправления поселения с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через пятнадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, в срок, указанный в части 4 статьи 46 Градостроительного кодекса РФ.

16. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети «Интернет».

ГЛАВА 5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Статья 12. Цели комплексного развития территории

1. Комплексное развитие территории осуществляется в соответствии с главой 10 Градостроительного кодекса РФ.

2. Целями комплексного развития территории являются:

- 1) обеспечение сбалансированного и устойчивого развития поселений, муниципальных округов, городских округов путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, архитектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строительства;
- 2) обеспечение достижения показателей, в том числе в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий граждан, в соответствии с указами Президента Российской Федерации, национальными проектами, государственными программами;
- 3) создание необходимых условий для развития транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, благоустройства территорий поселений, муниципальных

округов, городских округов, повышения территориальной доступности таких инфраструктур;

4) повышение эффективности использования территорий поселений, муниципальных округов, городских округов, в том числе формирование комфортной городской среды, создание мест обслуживания и мест приложения труда;

5) создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования обновления застроенных территорий.

3. Комплексное развитие территории осуществляется в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ, а также с гражданским законодательством, жилищным законодательством, земельным законодательством, законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, законодательством в области охраны окружающей среды.

Статья 13. Виды комплексного развития территории

1. Виды комплексного развития территории:

1) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены многоквартирные дома и (или) дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, указанные в части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса;

2) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены объекты капитального строительства, указанные в части 4 статьи 65 Градостроительного кодекса РФ;

3) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей или в границах территории, на которой могут быть выделены один или несколько элементов планировочной структуры (при отсутствии на такой территории выделенных элементов планировочной структуры), и на которых расположены земельные участки, которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, либо земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе с расположенными на них объектами капитального строительства, при условии, что такие земельные участки, объекты капитального строительства не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитутов, публичных сервитутов;

4) комплексное развитие территории, осуществляемое по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости.

2. В соответствии с Градостроительным кодексом комплексное развитие территории осуществляется самостоятельно Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридическим лицом, определенным Российской Федерацией, юридическим лицом, определенным субъектом Российской, или лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории.

ГЛАВА 6. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 14. Общие положения организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки муниципального образования Мамонтовский сельсовет проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в случаях:

- подготовки проекта Правила землепользования и застройки муниципального образования, в том числе внесения в них изменений;
- подготовки проектов планировки территории и проектов межевания территории на территории муниципального образования, в том числе внесения в них изменений;
- предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
- предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования на основании положений статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

- 1) оповещение о начале общественных обсуждений;
- 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
- 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
- 4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
- 5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:

- 1) оповещение о начале публичных слушаний;
 - 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
 - 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
 - 4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
 - 5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
 - 6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний

должно содержать:

- 1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
- 2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
- 3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.

Статья 15. Полномочия Комиссии в области организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний

Со дня принятия решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний Комиссия:

- обеспечивает заблаговременное обнародование темы и перечня вопросов общественных обсуждений или публичных слушаний;
- организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов, проектов, документов, выносимых на общественные обсуждения или публичные слушания, выступления представителей органов местного самоуправления, разработчиков проектов документов или изменений к ним.
- содействует участникам общественных обсуждений или публичных слушаний в получении информации, необходимой им для подготовки рекомендаций по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний и в представлении информации на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
- организует подготовку проекта заключения общественных обсуждений или публичных слушаний, состоящего из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на общественные обсуждения или публичные слушания;
- назначает ведущего и секретаря для ведения общественных обсуждений или публичных слушаний и составления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
- оповещает население поселения об инициаторах, дате, месте проведения, теме и вопросах, выносимых на общественные обсуждения или публичные слушания;
- осуществляет иные полномочия.

Статья 16. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Для проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования), либо в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства заинтересованное физическое или юридическое лицо направляет соответствующее заявление в Комиссию (статьи 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса РФ).

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которого испрашивается разрешение.

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

3. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.

Статья 17. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке территории

1. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений статьи 5.1 и статьи 46 Градостроительного кодекса РФ.

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территории являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории вправе представить в уполномоченные на проведение публичных слушаний орган местного самоуправления поселения свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки и проекта межевания территории, для включения их в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний.

4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.

Статья 18. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний

1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования, а также в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

2. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не более одного месяца со дня опубликования такого проекта.

3. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент.

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не может быть более одного месяца.

5. По проектам планировки территории и проектам межевания территории общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в срок не менее четырнадцати дней и не более тридцати дней.

ГЛАВА 7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 19. Основание для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила

1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, установленном статьями 31, 32 и с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, а также в соответствии с законом Алтайского края «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края», Уставом муниципального образования Мамоновский район Алтайского края, Уставом муниципального образования сельское поселение Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края.

2. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроительного зонирования либо градостроительных регламентов.

3. Основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:

- несоответствие Правил генеральному плану муниципального образования сельское поселение Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, схеме территориального планирования Мамонтовского района, возникшее в результате разработки генерального плана или внесения в схему территориального планирования муниципального района изменений;

- поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;

- несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

- несоответствие сведений о местоположении границ населенных пунктов (в том числе в случае выявления пересечения границ населенного пункта (населенных пунктов) с

границами земельных участков), содержащихся в документах территориального планирования, содержащемся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных населенных пунктов, которое было изменено в соответствии с федеральным законом при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов;

- несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

- установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения;

- принятие решения о комплексном развитии территории или заключение в соответствии со статьей 70 Градостроительного кодекса договора о комплексном развитии территории;

- обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципального образования;

- несоответствие сведений о границах территориальных зон, содержащихся в правилах землепользования и застройки, содержащемся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных территориальных зон, которое было изменено в соответствии с федеральным законом при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон.

Статья 20. Лица, имеющие право вносить предложения об изменении настоящих Правил

Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию направляются:

- – федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

- – исполнительными органами субъекта РФ в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

- – органами местного самоуправления Мамонтовского района, в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства районного значения;

- – органами местного самоуправления муниципального образования Мамонтовский сельсовет в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории сельсовета;

- – органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципального образования;

- – физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, когда в результате применения настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;

- – уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, оператором комплексного развития территории, лицом, с которым заключен договор о комплексном

развитии территории, в целях реализации решения о комплексном развитии территории, принятого Правительством Российской Федерации;

– – высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, оператором комплексного развития территории, лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, в целях реализации решения о комплексном развитии территории, принятого высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, главой местной администрации, а также в целях комплексного развития территории по инициативе правообладателей.

Статья 21. Порядок подготовки изменений в настоящие Правила

1. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила направляются в Комиссию по землепользованию и застройке. Предложения могут относиться к формулировкам текста Правил, перечням видов разрешенного использования недвижимости, предельным параметрам разрешенного строительства, границам территориальных зон.

2. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной администрации.

3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных статьей 19 Правил, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 2 настоящей статьи заключения комиссии не требуются.

4. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителем.

5. В случае, если утверждение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется представительным органом местного самоуправления, проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, направленный в представительный орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на заседании указанного органа не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием.

6. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ, исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, границ населенных пунктов, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального значения, направляет главе местной администрации требование об отображении в правилах землепользования и застройки границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, границ населенных пунктов, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления

ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий.

7. В случае изменения описания местоположения границ территориальной зоны (территориальных зон) в связи с устранением пересечения указанных границ с границами земельных участков орган местного самоуправления обеспечивает в порядке, установленном частями 3.2 и 3.3 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ, внесение изменений в правила землепользования и застройки путем приведения их в соответствие со сведениями, указанными в уведомлении, направленном органом регистрации прав.

8. Особенности внесения изменений в правила землепользования и застройки осуществляется с учетом статьи 33 Градостроительного кодекса РФ.

ГЛАВА 8. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАМОНТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Статья 22. Порядок предоставления земельных участков для строительства из земель муниципальной собственности

Предоставление земельных участков для строительства из земель государственной и муниципальной собственности осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (глава V.1), действующим законодательством, генеральным планом поселения, настоящими Правилами, документацией по планировке территории поселения.

Статья 23. Публичный сервитут

1. Публичный сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком.

2. Публичный сервитут устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков.

3. В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса РФ публичные сервитуты могут устанавливаться для:

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе, за исключением случаев, если свободный доступ к такому объекту ограничен в соответствии с федеральным законом;

2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети, гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети, а также геодезических пунктов геодезических сетей специального назначения, создание которых организовано органами государственной власти, органами местного самоуправления, и обеспечения доступа к ним;

3) проведения дренажных и мелиоративных работ на земельном участке;

4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;

5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;

6) сенокосения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям;

7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства);

8) использования земельного участка в целях, предусмотренных статьями 39.37 Земельного кодекса РФ:

а) строительство, реконструкция, эксплуатация, капитальный ремонт объектов

электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения);

б) складирование строительных и иных материалов, возведение некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта инженерных сооружений, объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта;

в) устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с железнодорожными путями на земельных участках, находящихся в государственной собственности, в границах полос отвода железных дорог, а также устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами или примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в границах полосы отвода автомобильной дороги;

г) размещение автомобильных дорог и железнодорожных путей в туннелях;

д) прокладка, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог;

е) реконструкция, капитальный ремонт участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами.

4. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или нескольких земельных участков и (или) земель.

Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом не лишает правообладателя такого земельного участка прав владения, пользования и (или) распоряжения таким земельным участком.

5. Инициаторами установления (прекращения) публичного сервитута могут быть физические и юридические лица, органы местного самоуправления.

6. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», за исключением сервитутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса РФ. Сведения о публичных сервитутах вносятся в Единый государственный реестр недвижимости.

Статья 24. Резервирование и изъятие земельных участков для муниципальных нужд

1. Порядок резервирования и изъятия земель для государственных или муниципальных нужд определяется земельным законодательством и постановлением Правительства Российской Федерации от 22. 07.2008 г. № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», Земельным кодексом РФ, законодательством Алтайского края, настоящими Правилами, нормативными правовыми актами муниципального образования Мамонтовский район, муниципального образования Мамонтовский сельсовет.

2. Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд осуществляется в случаях, предусмотренных статьей 49 Земельного кодекса РФ, а земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, также в случаях, связанных с размещением объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, объектов обороны и безопасности,

созданием особо охраняемых природных территорий, строительством водохранилищ и иных искусственных водных объектов, объектов инфраструктуры особой экономической зоны, предусмотренных планом обустройства и соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зоны и прилегающей к ней территории. Резервирование земель может осуществляться также в отношении земельных участков, необходимых для целей недропользования.

3. Резервирование земель допускается в установленных документацией по планировке территории зонах планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, в пределах территории, указанной в заявке высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, исполнительно-распорядительного органа муниципального образования на создание особой экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», или в пределах территории планируемого создания особой экономической зоны, указанной в схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, муниципального образования, а также в пределах иных необходимых в соответствии с федеральными законами для обеспечения государственных или муниципальных нужд территорий.

4. Земли для государственных или муниципальных нужд могут резервироваться на срок не более чем три года, а при резервировании земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и указанных в заявке высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, исполнительно-распорядительного органа муниципального образования на создание особой экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» или находящихся в государственной или муниципальной собственности и в пределах территории планируемого создания особой экономической зоны, указанной в схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, муниципального образования, на срок не более чем два года. Допускается резервирование земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, для строительства и реконструкции объектов морского транспорта, внутреннего водного транспорта, железнодорожного транспорта, воздушного транспорта (в том числе объектов единой системы организации воздушного движения), транспортно-пересадочных узлов и метрополитена, строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения, регионального значения, межмуниципального значения, местного значения и других линейных объектов государственного или муниципального значения на срок до двадцати лет.

5. Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных нужд определяется Правительством Российской Федерации.

6. В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса РФ изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основании решений:

1) уполномоченных федеральных органов исполнительной власти - в случае изъятия земельных участков для государственных нужд Российской Федерации (федеральных нужд), в том числе для размещения объектов федерального значения. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти принимают также решения об изъятии земельных участков в связи с осуществлением недропользования (за исключением земельных участков, необходимых для осуществления пользования участками недр местного значения);

2) уполномоченных исполнительных органов субъекта Российской Федерации - в случае изъятия земельных участков для государственных нужд субъекта Российской Федерации (региональных нужд), в том числе для размещения объектов регионального значения. Исполнительные органы субъекта Российской Федерации принимают также решения об изъятии земельных участков, необходимых для осуществления пользования участками недр местного значения;

3) органов местного самоуправления - в случае изъятия земельных участков для муниципальных нужд, в том числе для размещения объектов местного значения.

7. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения допускается, если указанные объекты предусмотрены:

1) утвержденными документами территориального планирования (за исключением объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, которые в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности не подлежат отображению в документах территориального планирования);

2) утвержденными проектами планировки территории.

8. Решение об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд для строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения может быть принято не позднее чем в течение шести лет со дня утверждения проекта планировки территории, предусматривающего размещение таких объектов

9. Решение об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд (далее также - решение об изъятии) может быть принято в отношении одного или нескольких земельных участков, в том числе земельного участка или земельных участков, подлежащих образованию.

10. Решение об изъятии принимается в отношении всех объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках, подлежащих изъятию, за исключением сооружений (в том числе сооружений, строительство которых не завершено), размещение которых на изымаемых для государственных или муниципальных нужд земельных участках не противоречит цели изъятия.

11. Решение об изъятии может быть принято в отношении всех или некоторых земельных участков, расположенных в границах зоны планируемого размещения объекта федерального значения, объекта регионального значения или объекта местного значения, для строительства, реконструкции которых осуществляется такое изъятие.

12. В решении об изъятии должны быть указаны изымаемые земельные участки, в том числе земельные участки, подлежащие образованию, и расположенные на таких земельных участках объекты недвижимого имущества, а также цель изъятия земельных участков, реквизиты документов, в соответствии с которыми осуществляется изъятие. В случае если решение об изъятии принимается на основании ходатайства, поданного лицом, указанным в статье 56.4 Земельного кодекса РФ, в решении об изъятии указывается это лицо. В решении об изъятии указываются сооружения, изъятие которых в соответствии с гражданским законодательством не осуществляется, а также сервитуты, публичные сервитуты, которые установлены в отношении изымаемых земельных участков и которые сохраняются.

13. К решению об изъятии прилагается схема расположения земельного участка, если подлежащие изъятию земельные участки предстоит образовать и отсутствует утвержденный проект межевания территории, в границах которой предусмотрено образование таких земельных участков. В этом случае решение об изъятии должно содержать указание на утверждение схемы расположения земельного участка.

14. В течение десяти дней со дня принятия решения об изъятии уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, принявшие такое решение:

1) осуществляют размещение решения об изъятии на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) обеспечивают опубликование решения об изъятии (за исключением приложений к нему) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, муниципального округа или городского округа (муниципального района в случае, если земельные участки, подлежащие изъятию,

расположены на межселенной территории) по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию;

3) направляют копию решения об изъятии правообладателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в случае отсутствия указанных адресов по почтовым адресам, указанным в Едином государственном реестре недвижимости. В случае, если в связи с изъятием земельных участков изъятию подлежат расположенные на них здания, сооружения, находящиеся в них помещения, копия решения об изъятии направляется также по месту нахождения таких зданий, сооружений, помещений. Если правообладатель изымаемой недвижимости сообщил адрес для связи в виде электронной почты, ему также отправляется копия решения об изъятии в электронной форме. В отсутствие сведений об адресах, указанных в настоящем пункте, копия решения об изъятии по указанным адресам не направляется;

4) направляют копию решения об изъятии в орган регистрации прав;

5) направляют организации, подавшей ходатайство об изъятии, на основании которого осуществляется изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд (при наличии такого ходатайства), копию решения об изъятии, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав на недвижимость, и способах связи с ними, о лицах, являющихся правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, сведения о которых получены на основании предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 56.5 Земельного кодекса РФ запросов, а также копии документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые земельные участки и (или) на расположенные на таких земельных участках объекты недвижимого имущества.

15. Решение об изъятии действует в течение трех лет со дня его принятия.

16. Решение об изъятии может быть обжаловано в суд в течение трех месяцев со дня уведомления правообладателя изымаемой недвижимости о принятом решении об изъятии.

Статья 25. Основные принципы организации застройки территории муниципального образования

1. Планировочная организация и застройка территории муниципального образования должны отвечать требованиям создания благоприятной среды, способствующей организации жизнедеятельности населения, защите от неблагоприятных факторов природного и техногенного воздействия.

2. Для создания благоприятной среды проживания необходимо:

- обеспечивать эффективное использование территории с учетом особенностей ее функциональной организации, развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, заложенных в генеральном плане муниципального образования Мамонтовский сельсовет и в документации по планировке территории;

- обеспечить сохранение природной среды и имеющихся объектов историко-культурного наследия;

- использовать, в том числе в новой застройке, архитектурно–планировочные приемы, наиболее соответствующие социально–гигиеническим параметрам;

- обеспечивать инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения.

3. Застройка территории муниципального образования должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области градостроительной деятельности и градостроительными регламентами, обязательными для исполнения всеми собственниками земельных участков, землепользователями, арендаторами земельных участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки.

4. При проектировании и осуществлении любого вида строительства необходимо соблюдать красные линии, иные линии регулирования застройки, предусмотренные утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией. Нарушение

красных линий влечет за собой наступление административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

5. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, линейных сооружений и объектов, элементов благоустройства территории должно осуществляться в соответствии с проектной документацией, подготовленной, согласованной и утвержденной заказчиком. Основанием для выдачи разрешения на строительство служит проектная документация, градостроительный план земельного участка, а также наличие правоустанавливающих документов на застраиваемый земельный участок.

6. Виды объектов капитального строительства, при строительстве которых проектная документация может не подготавливаться, а также когда выдача разрешения на строительство не требуется, устанавливаются законодательством о градостроительной деятельности.

7. Граждане и юридические лица, владеющие земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды вправе осуществлять снос или реконструкцию находящихся на данных земельных участках зданий, строений, сооружений в соответствии с градостроительным, земельным, жилищным законодательством, законодательством об охране природы и культурного наследия при условии выполнения обязательств обременения земельных участков.

8. Застройщиком, до начала строительства жилых домов и общественных зданий должны осуществляться устройство дорог, вертикальная планировка территорий, прокладка новых и реконструкция существующих инженерных коммуникаций.

9. Все объекты капитального строительства должны вводиться в эксплуатацию с обеспечением полного уровня инженерного оборудования и благоустройства (проезды, подходы, озеленение, наружное освещение и т.п.), исключающего необходимость возобновления земляных (строительных) работ на участках с объектами, введенными в эксплуатацию.

10. Объем и качество законченного строительством объекта, оснащение инженерным оборудованием, внешнее благоустройство земельного участка должны соответствовать проектной документации.

11. Ответственность за сохранность геодезических знаков, зеленых насаждений, элементов благоустройства в районе выполнения работ возлагается на застройщика либо лицо, осуществляющее ведение строительных работ.

Статья 26. Выдача разрешения на строительство

1. Правом осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории поселения обладают физические и юридические лица, владеющие земельными участками, объектами капитального строительства на правах собственности, аренды, постоянного бессрочного пользования, пожизненного наследуемого владения.

2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных статьей 51 Градостроительного кодекса РФ.

3. Разрешение на строительство выдается в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом РФ.

4. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки, за исключением строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципальных районов, объектов капитального строительства на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

5. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:

1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

1.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства (за исключением строительства объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»);

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства;

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования, критерии отнесения к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе в случае, указанном в части 11 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ;

4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с использованием участками недр;

4.3) строительства, реконструкции посольств, консульств и представительств Российской Федерации за рубежом;

4.4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно;

4.5) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи;

5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется.

6. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (за исключением строительства объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации») или садового дома застройщик подает на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, исполнительный орган субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление о планируемых

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

В случае, если уполномоченным на выдачу разрешения на строительство органом является федеральный орган исполнительной власти в сфере государственной охраны, уведомление о планируемом строительстве подается на бумажном носителе посредством личного обращения в указанный орган либо направляется посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

7. Форма уведомления о планируемом строительстве утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

8. В случае изменения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома застройщик подает или направляет способами, указанными в части 6 настоящей статьи, уведомление об этом в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, исполнительный орган субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления с указанием изменяемых параметров. Рассмотрение указанного уведомления осуществляется в соответствии с частями 4 - 13 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ. Форма указанного уведомления утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

9. Особенности осуществления строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома определены статьей 51.1 Градостроительного кодекса РФ.

Статья 27. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов осуществляется органом, выдавшим разрешение на строительство в порядке, установленном статьей 55 Градостроительного кодекса РФ.

2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.

3. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию является представленный заявителем технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

4. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать установленным в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» требованиям к составу сведений в графической и текстовой частях технического плана.

5. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае, если в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ для строительства или реконструкции объекта не требуется выдача разрешения на строительство.

7. В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома застройщик в срок не позднее одного месяца со

дня окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома подает на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, исполнительный орган субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление об окончании строительства). В случае, если уполномоченным на выдачу разрешения на строительство органом является федеральный орган исполнительной власти в сфере государственной охраны, уведомление об окончании строительства подается на бумажном носителе посредством личного обращения в указанный орган либо направляется посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. Уведомление об окончании строительства должно содержать сведения, предусмотренные Градостроительным кодексом РФ.

8. Форма уведомления об окончании строительства утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

Статья 28. Градостроительный план земельного участка

1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка (статья 57.3 Градостроительного кодекса РФ).

2. В случае, если земельный участок для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения образуется из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута, выдача градостроительного плана земельного участка допускается до образования такого земельного участка в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

3. Выдача градостроительного плана земельного участка, который образуется из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, в целях комплексного развития территории допускается до образования такого земельного участка при наличии проекта планировки территории на основании проекта межевания территории и (или) схемы расположения такого земельного участка или таких земельных участков на кадастровом плане территории. В указанном случае в целях получения градостроительного плана земельного участка в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка вправе обратиться оператор комплексного развития территории или лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории.

4. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного участка являются документы территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предоставляемая правообладателями сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с частью 7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ.

5. В целях получения градостроительного плана земельного участка правообладатель земельного участка, иное лицо в случае, предусмотренном частью 2 или 3 настоящей статьи, обращаются с заявлением в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка может быть направлено в орган местного самоуправления в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, или подано заявителем через многофункциональный центр.

6. Орган местного самоуправления в течение четырнадцати рабочих дней после получения заявления, указанного в части 5 настоящей статьи, осуществляет подготовку, регистрацию градостроительного плана земельного участка и выдает его заявителю. Градостроительный план земельного участка выдается заявителю без взимания платы. Градостроительный план земельного участка выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка.

7. При подготовке градостроительного плана земельного участка орган местного самоуправления в течение двух рабочих дней с даты получения заявления о выдаче такого документа направляет правообладателям сетей инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) запрос о представлении информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ. Указанная информация подлежит представлению в орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого запроса.

8. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее заполнения, порядок присвоения номеров градостроительным планам земельных участков устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

9. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, за исключением информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 Градостроительного кодекса РФ, может быть использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока использование информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных настоящей частью целях не допускается.

10. В случае раздела земельного участка, в отношении которого правообладателем получены градостроительный план и разрешение на строительство, или образования из указанного земельного участка другого земельного участка (земельных участков) путем выдела получение градостроительных планов, образованных и (или) измененных земельных участков не требуется. При осуществлении в течение срока, установленного частью 9 настоящей статьи, мероприятий, предусмотренных статьями 5.2 Градостроительного кодекса РФ, в указанном случае используется градостроительный план исходного земельного участка.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 29. Действие настоящих правил по отношению к ранее возникшим правоотношениям

1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования.
2. Утвержденные правила землепользования и застройки подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее чем по истечении десяти дней с даты утверждения.
3. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты органов местного самоуправления по вопросам, касающимся землепользования и застройки, применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
4. Действие настоящих Правил не распространяется на использование земельных участков, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального

строительства на их территории, разрешения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт которых выданы до вступления Правил в силу, при условии, что срок действия разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт не истек.

Статья 30. Действие настоящих правил по отношению к градостроительной документации

На основании утвержденных Правил Администрация района вправе принимать решения:

- о приведении в соответствие с настоящими Правилами утвержденной и не реализованной документации по планировке территории, в том числе в части установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов;
- о подготовке новой документации по планировке территории, которая после утверждения в установленном порядке может использоваться как основание для подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части уточнения, изменения границ территориальных зон, состава территориальных зон, перечня видов разрешенного использования, показателей предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства применительно к соответствующим территориальным зонам.

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

ГЛАВА 10. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Статья 31. Состав и содержание карты градостроительного зонирования

1. Карта градостроительного зонирования территории муниципального образования сельское поселение Мамонтовский сельсовет является составной графической частью настоящих Правил. На Карте отображены границы территориальных зон и их кодовые обозначения, определяющие вид территориальной зоны, а также границы зон с особыми условиями использования территорий.

2. Карта градостроительного зонирования муниципального образования сельское поселение Мамонтовский сельсовет состоит из:

- Карты градостроительного зонирования, масштаб 1:25000;
- Фрагмента карты градостроительного зонирования (с. Мамонтово), масштаб 1:5000.

3. На территории Мамонтовского сельсовета имеются объекты культурного наследия (памятники археологии), включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. На карте градостроительного зонирования сельское поселение Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края отсутствуют территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Статья 32. Порядок установления территориальных зон

1. При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;
- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом поселения, схемой территориального планирования муниципального района;
- определенных Градостроительным кодексом РФ территориальных зон;
- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
- планируемых изменений границ земель различных категорий;
- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
- границам муниципальных образований;
- естественным границам природных объектов;
- иным границам.

3. Границы территориальных зон не могут пересекать границы муниципальных образований, населенных пунктов, земельных участков (за исключением земельного участка, границы которого могут пересекать границы территориальных зон в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом). Допускается пересечение границ территориальных зон с границами зон с особыми условиями использования территорий, границами территорий объектов культурного наследия, границами территорий исторических поселений федерального значения, границами

территорий исторических поселений регионального значения, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 33. Виды территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования муниципального образования сельское поселение Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края

1. Виды и состав территориальных зон установлены в соответствии со статьей 35 Градостроительного кодекса РФ.

2. На карте градостроительного зонирования территории Мамонтовского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края выделены различные виды территориальных зон (Таблица 1).

Таблица 1

Виды территориальных зон Мамонтовского сельсовета Мамонтовского района

Кодовые обозначения территориальных зон		Наименование территориальных зон
Жилые зоны	Жи	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Жм	Зона застройки малоэтажными жилыми домами
	Жс	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
Общественно-деловые зоны	ОД	Общественно-деловая зона
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	П	Производственная зона
	К	Коммунально-складская зона
	И	Зона инженерной инфраструктуры
	Та	Зона автомобильного транспорта
	То	Зона объектов транспортной инфраструктуры
	Ту	Зона улично-дорожной сети
Зоны сельскохозяйственного использования	СХи	Зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта
	СХп	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
Зоны рекреационного назначения	Роз	Зона озелененных территорий общего пользования
	Ро	Зона отдыха
Зоны специального назначения	СНк	Зона кладбищ
	СНо	Зона складирования и захоронения отходов
	СНоз	Зона озелененных территорий специального назначения

Статья 34. Виды зон с особыми условиями использования территории

1. На карте градостроительного зонирования настоящих Правил отображены границы следующих зон с особыми условиями использования территорий и территории особого регулирования градостроительной деятельности:

- 1) санитарно-защитные зоны;
- 2) охранные зоны объектов электроэнергетики, линий и сооружений связи, тепловых сетей;
- 3) охранный зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;
- 4) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
- 5) зоны охраны объектов культурного наследия;
- 6) водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы;
- 7) придорожные полосы автомобильных дорог;
- 8) зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства.

Статья 35. Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территорий

В настоящей статье указаны ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территорий, установленные законодательством Российской Федерации.

В случае изменения нормативных правовых актов, установивших ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в части содержания установленных ограничений, подлежат применению ограничения, установленные федеральным законом и (или) принятым в соответствии с федеральным законом нормативным правовым актом, а Правила подлежат приведению в соответствие с законодательством, установившим ограничения.

1. Санитарно-защитные зоны

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков.

1) в СЗЗ не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

2) в СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;

3) СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

2. Охранные зоны объектов энергетики, линий и сооружений связи, тепловых сетей

Охранные зоны объектов энергетики

Со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2023 г. № 270 «О некоторых вопросах использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства» ограничения и иные особые условия использования земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, которые были установлены до дня вступления в силу этого постановления, определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В пределах охранных зон ЛЭП запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением сооружений или боеприпасов.

Охранные зоны линий и сооружений связи

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, запрещается:

- 1) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);
- 2) производить геолого-съёмочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, которые с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
- 3) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
- 4) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы, устраивать заграждения и др. препятствия;
- 5) производить строительство и реконструкцию ЛЭП, радиостанций и др. объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
- 6) производить защиту от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи;
- 7) устраивать причалы, производить погрузо-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растения придонными орудиями лова, устраивать водопой, производить колку и заготовку льда.

Охранные зоны тепловых сетей

1) В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;
- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;
- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;
- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;
- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;
- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;
- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);
- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

2) В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос –любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;
- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;
- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

Проведение перечисленных работ должно согласовываться с владельцами тепловых сетей не менее чем за 3 дня до начала работ. Присутствие представителя владельца тепловых сетей необязательно, если это предусмотрено согласованием.

3. Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

Согласно Постановлению от 17.03.2021 № 392 «Об утверждении положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением», **охранная зона** устанавливается для стационарных пунктов наблюдений, расположенных на земельных участках, которые находятся в постоянном (бессрочном) пользовании организаций, подведомственных Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, или на части акватории водного объекта.

В границах охранной зоны запрещается:

- строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;
- размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);
- проведение горных, геологоразведочных и взрывных работ, а также земляных работ;
- организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;
- размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;
- складирование удобрений, отходов производства и потребления.

4. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Для установления размера зон санитарной охраны источников водоснабжения действует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется

комплекс мероприятий (Таблица 2), направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Таблица 2

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Мероприятия по первому поясу	Мероприятия по второму и третьему поясам
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие	Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов
Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений	Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе	Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов	Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля
Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО	Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод

Кроме того, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения:

1) не допускается:

– размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2) необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

1) в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

5. Зоны охраны объектов культурного наследия

Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ в соответствии с Федеральным законом от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В границах территории зоны охраны запрещается:

- строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и (или) восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия;

- реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без соблюдения требований к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны;

- изменение исторически сложившейся планировочной структуры;
- устройство сетей инженерно-технического обеспечения в надземном исполнении;

- применение технических средств, создающих динамическое, ударное или ударно-вибрационное воздействие на объект культурного наследия;

- размещение нетрадиционных объектов (киосков, павильонов, навесов);
- размещение автостоянок и парковок;
- установка ограждений, нарушающих визуальное восприятие объекта культурного наследия;

- использование материалов покрытий тротуаров площадок, диссонирующих по цвету, фактуре и иным внешним признакам с архитектурно-стилистическими особенностями объекта культурного наследия;

- размещение рекламных конструкций всех видов;
- размещение площадок с мусорными контейнерами в зонах основных видовых раскрытий на территорию объекта культурного наследия;

- размещение информационных конструкций, содержащих информацию о популяризации и использовании объекта культурного наследия размером информационного поля более 0,5 м – по высоте и 0,5 м – по ширине;

- засорение территории отходами производства и потребления.

6. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ.

В отношении земельных участков, находящихся в границах водоохранной зоны, запрещается:

- 1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
- 2) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
- 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, а также движения транспортных средств автомобильного транспорта на период создания объектов, предназначенных для осуществления рекреационной деятельности, в соответствии с частью 16.4 статьи 65 Водного кодекса РФ.
- 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
- 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов, на основании утвержденного технического проекта).

В границах водоохраных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной деятельности. Запрещается:

- 1) распашка земель;
- 2) размещение отвалов размываемых грунтов;
- 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохраных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод, в соответствии с **водным законодательством** и законодательством в области охраны окружающей среды.

7. Придорожная полоса автомобильных дорог

На основании Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Ширина каждой придорожной полосы устанавливается в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без разрешения на строительство (в случае, если для строительства или реконструкции указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство), или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог выполняют работы по ликвидации возведенных объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок осуществления владельцем автомобильной дороги мониторинга соблюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке.

8. Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства

Зоны ограничения застройки (далее – ЗОЗ) для объекта связи № 101801087 РТРС «Алтайский КРТПЦ», расположенного в с. Мамонтово на ул. Горьковской 54-б установлены в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи».

Максимальная протяженность ЗОЗ в горизонтальной плоскости не превышает 672,5 м, нижняя граница ЗОЗ в вертикальной плоскости от 30,7 до 36,6 м.

Статья 36. Иные ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

К иным ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства относятся:

- ограничения в границах территории памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
- ограничения в особо охраняемых природных территориях.

1. Ограничения в границах территории памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

На территории объекта культурного наследия запрещается:

- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ, разрешенных статьей 5.1 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

2. Ограничения в особо охраняемых природных территориях

Заказник создан Решением Алтайского краевого исполнительного комитета от 08.06.1963 № 361. Положение и режим особой охраны заказника утверждены постановлением администрации Алтайского края от 26.06.2007 № 278.

На территории заказника запрещается:

- 1) разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям, за исключением случаев, указанных в подпунктах 10, 18 пункта 24 Положения;
- 2) заготовка древесины (рубка лесных насаждений, трелевка, частичная переработка, хранение и вывоз из леса древесины), за исключением случаев, указанных в подпунктах 8, 9 пункта 24 настоящего Положения;
- 3) рубка лесных насаждений естественного происхождения, за исключением санитарных рубок:
 - вдоль опушки шириной 100 м от границы с безлесными пространствами (простирающимися не менее чем на 1,5 – 2 км от кромки леса);
 - вокруг заболоченных участков лесов в бессточных понижениях – по естественному контуру ландшафта с буферной (охранной) зоной шириной 25 м, за исключением случаев, предусмотренных Лесохозяйственным регламентом Кулундинского лесничества;
 - в полосе шириной 50 м, примыкающей к границам болот;
 - вдоль (вокруг) водных объектов, в том числе не учтенных лесоустройством: вдоль ручьев, мелких речек, включая временные водотоки (в обе стороны от русла), вокруг озер, родников с буферной (охранной) зоной шириной 50 м;
 - на склонах грив в борах, бортов балок и оврагов крутизной более 20 градусов, а также в полосе леса шириной 30 м вдоль подошвы и вершины склона;
 - в местах обитания редких и исчезающих видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Алтайского края, а также в полосах леса вокруг таких местообитаний, шириной: для растений – не менее 50 м, для животных – от 50 до 300 м (в зависимости от рекомендаций специалистов-биологов);
 - в радиусе 30 м вокруг дуплистых деревьев;
 - в радиусе 10 м вокруг муравейников высотой более 1 м, при этом сохраняются все муравейники независимо от их высоты;
 - в радиусе 50 м вокруг деревьев с гнездами диаметром менее 0,5 м;
 - в радиусе 200 м вокруг деревьев с гнездами диаметром 0,5 – 1 м;
 - в радиусе 300 м вокруг деревьев с гнездами диаметром более 1 м;
 - в радиусе 300 м вокруг глухариних токов;
 - в радиусе 100 м вокруг скоплений нор (барсучьих городков);
- 4) рубка деревьев естественного происхождения:
 - единичных усыхающих и сухостойных деревьев, высоких пней, обломанных на различной высоте (остолопов), с диаметром ствола более 30 см, расположенных среди здоровых лесных насаждений;
 - единичных крупных (с диаметром ствола более 80 см) старовозрастных хвойных деревьев – «деревьев-патриархов», произрастающих как отдельно, так и группами среди древостоев (на выделе) со значительно меньшим средним диаметром ствола и возрастом для данной породы;
 - единичных старовозрастных фаутовых деревьев (сильно разветвленных, с нестандартным стволом или формой кроны, обломанной вершиной);

- дуплистых деревьев;
- 5) рубка иных лесных насаждений, за исключением вырубки инвазионных видов деревьев (в т.ч. клёна американского), а также случаев, указанных в подпунктах 8, 9 пункта 24 Положения;
- 6) движение лесозаготовительной техники вне существующих дорог (в том числе лесных, лесовозных, просек) в границах лесных насаждений, указанных в подпункте 3 пункта 23 настоящего Положения;
- 7) разрушение и повреждение естественного крупномерного валежа (упавших стволов всех пород деревьев диаметром более 30 см разной степени разложения), обильно поросшего мхами, лишайниками, грибами;
- 8) проведение в период с 15 марта по 15 августа в зоне особой охраны лесохозяйственных мероприятий, за исключением распахки противопожарных минерализованных полос и мероприятий, указанных в подпункте 10 пункта 24 настоящего Положения;
- 9) выпас скота в лесах и в пределах прибрежных защитных полос водоохранных зон, установленных в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации;
- 10) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ при отсутствии необходимой документации в соответствии с действующим законодательством;
- 11) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений при отсутствии необходимой документации в соответствии с действующим законодательством;
- 12) выкашивание травы в мае, июне;
- 13) выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и других мелких животных;
- 14) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром, за исключением видов пользования и деятельности, указанных в подпунктах 1-4 пункта 24 настоящего Положения;
- 15) неконтролируемый пуск палов и выжигание растительности, не предусмотренные планом мобилизации и генеральным планом противопожарного обустройства лесов;
- 16) передвижение лиц с использованием механических транспортных средств вне дорог (в том числе лесных, лесовозных, просек), их движение на снегоходах (в том числе мотобуксировщиках) и моторных плавательных средствах, проезд по ледяному покрову водных объектов, взлёт и посадка летательных аппаратов, подача гудков и звуковых сигналов, за исключением лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, при исполнении должностных обязанностей, а также лиц, указанных в подпункте 5 пункта 24 настоящего Положения;
- 17) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, размещение отходов производства и потребления (в том числе твердых коммунальных отходов), а также их сжигание и закапывание в землю;
- 18) нахождение лиц с оружием, собакой, за исключением представителей государственной инспекторской службы по охране заказника и лиц, указанных в подпункте 5 пункта 24 настоящего Положения;
- 19) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, острогами, самоловными крючками и электроудочками;
- 20) нахождение лиц с электропилами, бензопилами при сборе валежника;
- 21) сбор лекарственных растений, заготовка пищевых лесных ресурсов юридическими лицами и гражданами для ведения предпринимательской деятельности;
- 22) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 13 пункта 24 настоящего Положения;
- 23) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ГЛАВА 11. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 37. Порядок установления градостроительных регламентов

1. В соответствии с ст. 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные регламенты определяют правовой режим земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Настоящими Правилами градостроительные регламенты установлены с учетом:

- фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

- видов территориальных зон, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий общего пользования;
- вид разрешенного использования, которых, устанавливается в соответствии с федеральным законом документацией по планировке территории;
- используемые для осуществления пользования недрами;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

5. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель и земельных участков, в отношении которых, виды разрешенного использования устанавливаются иными видами регламентов использования земель.

6. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

7. Реконструкция указанных в части 4 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

8. В случае если использование указанных в части 4 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

9. В градостроительных регламентах в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства;
- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

Статья 38. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Для каждого земельного участка и иного объекта недвижимости разрешенным считается такое использование, которое соответствует:

- градостроительным регламентам настоящих Правил;
- ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов культурного наследия;
- ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям - в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответствующих ограничений;
- иным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

а) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено применительно к соответствующим территориальным зонам и выбор таких видов деятельности и объектов осуществляется самостоятельно (без дополнительных разрешений и согласований) правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, при условии соблюдения требований технических регламентов;

б) условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты капитального строительства, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии получения разрешения в порядке, определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и обязательного соблюдения требований технических регламентов;

в) вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного

использования и условно разрешенным видам использования и осуществляются совместно с ними.

3. Для всех видов разрешенного использования допускается размещение и эксплуатация линейных объектов (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, элементов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

4. Виды использования земельного участка, не предусмотренные в градостроительных регламентах, являются запрещенными.

5. Наименования видов разрешенного использования определены по Классификатору, утвержденному Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Статья 39. Использование земельных участков или объектов недвижимости, не соответствующих установленным градостроительным регламентам

1. В соответствии с ст. 85 Земельного кодекса РФ земельный участок и прочно связанные с ним объекты недвижимости не соответствуют установленному градостроительному регламенту территориальных зон в случае, если:

- виды их использования не входят в перечень видов разрешенного использования;

- их размеры не соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным регламентом.

2. Указанные земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья людей, окружающей среды, памятников истории и культуры.

3. В случаях, если использование не соответствующих градостроительному регламенту земельных участков и прочно связанных с ними объектов недвижимости опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких объектов.

4. Реконструкция существующих объектов недвижимости, а также строительство новых объектов недвижимости, прочно связанных с указанными земельными участками, могут осуществляться только в соответствии с установленными градостроительными регламентами.

5. Использование объектов недвижимости, не соответствующих установленным градостроительными регламентами территориальных зон, должно быть направлено на постепенное приведение их в соответствие с установленным градостроительными регламентами.

6. Не соответствующее требованиям настоящих Правил здание либо строение, находящееся в ветхом или аварийном состоянии, может быть восстановлено только в тех случаях, если его последующее использование будет соответствовать установленным регламентам.

7. В целях побуждения правообладателей объектов недвижимости к приведению использования таких объектов в соответствие с градостроительными регламентами могут устанавливаться повышенные ставки земельного налога, арендной платы за землю, здания, строения и сооружения, применяться иные меры, не противоречащие законодательству.

Статья 40. Градостроительные регламенты жилых зон

1. Жилые зоны предназначены для обеспечения правовых условий формирования кварталов с преимущественным размещением объектов жилищного строительства и

организации благоприятной и безопасной среды проживания поселения, отвечающей его социальным, культурным и бытовым потребностям.

2. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека (в том числе зданий пожарных депо) и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В жилых зонах допускается ведение гражданами садоводства для собственных нужд.

3. Жилые зоны включают:

- зону застройки индивидуальными жилыми домами (Жи);
- зону застройки малоэтажными жилыми домами (Жм);
- зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Жс).

4. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Жи)

Виды разрешенного использования, предельные размеры земельных участков, параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства зоны Жи представлены в таблицах 3, 4, 5.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Жи

Таблица 3

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
2.1	Для индивидуального жилищного строительства	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,05 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,2 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа (до конька скатной крыши - 13 м; до верха плоской кровли – 9,6 м) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60
2.2	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных	
2.3	Блокированная жилая застройка	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,013 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,2 га

		декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха	Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа (до конька скатной крыши - 13 м; до верха плоской кровли – 9,6 м) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60
9.3	Историко-культурная деятельность	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм	Не подлежат установлению
12.0.1	Улично-дорожная сеть	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств	Не подлежат установлению
12.0.2	Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов	

Условно разрешенные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Жи

Таблица 4

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
2.1.1	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,1 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,4 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 4 этажа Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60
2.7.2	Размещение гаражей для собственных нужд	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,002 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,01 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м (0 м до смежного гаража в блоке) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 1 этаж Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению
3.3	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,04 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,2 га
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м	Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60
13.1	Ведение огородничества	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,04 га Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено

Вспомогательные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны ЖИ

Таблица 5

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)	Не подлежат установлению

5. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (ЖМ)

Виды разрешенного использования, предельные размеры земельных участков, параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства зоны ЖМ представлены в таблицах 6, 7, 8.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны ЖМ

Таблица 6

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
2.1.1	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,1 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,4 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 4 этажа Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60
2.3	Блокированная жилая застройка	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,013 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,2 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа (до конька скатной крыши - 13 м; до верха плоской кровли – 9,6 м) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60
9.3	Историко-культурная деятельность	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм	Не подлежат установлению

12.0.1	Улично-дорожная сеть	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств	Не подлежат установлению
12.0.2	Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов	

Условно разрешенные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны ЖМ

Таблица 7

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
3.1.2	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению Предельные максимальные размеры земельного участка – 1,0 га Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
2.7.2	Размещение гаражей для собственных нужд	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,002 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,01 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м (0 м до смежного гаража в блоке) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 1 этаж Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению
3.3	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,04 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,2 га
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м	Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа
4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60
13.1	Ведение огородничества	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,04 га Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено

Вспомогательные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны ЖМ

Таблица 8

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)	Не подлежат установлению

6. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Жс)

Виды разрешенного использования, предельные размеры земельных участков, параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства зоны Жс представлены в таблицах 9, 10, 11.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Жс

Таблица 9

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
2.1.5	Среднеэтажная жилая застройка	Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,1 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 10,0 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м по боковым и заднему фасадам; 5 м – по главному фасаду и фасадам, ориентированным на проезжую часть улиц Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 8 этажей Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

9.3	Историко-культурная деятельность	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм	Не подлежат установлению
12.0.1	Улично-дорожная сеть	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств	Не подлежат установлению
12.0.2	Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов	

Условно разрешенные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Жс

Таблица 10

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
2.1.1	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,1 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,4 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
		составляет более 15% общей площади помещений дома	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 4 этажа Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60
3.1.2	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению Предельные максимальные размеры земельного участка – 1,0 га Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению
2.7.2	Размещение гаражей для собственных нужд	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,002 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,01 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м (0 м до смежного гаража в блоке) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 1 этаж Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению
3.3	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,04 га

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м	Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,2 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60
13.1	Ведение огородничества	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,04 га Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено

Вспомогательные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны ЖС

Таблица 11

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)	Не подлежат установлению

7. Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства:

- 1) минимальная ширина (со стороны подъезда, фасада) земельного участка – не менее 25 м;
- 2) проезд шириной не менее 6 метров, при тупиковом подъезде предусмотреть разворотную площадку 15 м на 15 м;
- 3) минимальное расстояние от хозяйственных построек до окон жилого дома, расположенного на соседнем земельном участке – 6 м;
- 4) размещение хозяйственных, одиночных или двойных построек для скота и птицы на расстоянии от окон жилых помещений дома – не менее 10 м;
- 5) размещение дворовых туалетов от окон жилых помещений дома – 8 м;
- 6) при отсутствии централизованной системы канализации размещение дворовых туалетов до стен соседнего дома – не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.;
- 7) канализационный выгреб разрешается размещать только в границах отведенного земельного участка, при этом расстояние до водопроводных сетей, фундамента дома и до границы соседнего участка должно быть не менее 5 м.
- 8) допускается блокирование хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома с учетом противопожарных требований, а также блокирование хозяйственных построек к основному строению;
- 9) обеспечение расстояния от жилых домов и хозяйственных построек на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках в соответствии с противопожарными требованиями – от 6 до 15 м в зависимости от степени огнестойкости зданий;
- 10) обеспечение подъезда пожарной техники к жилым домам хозяйственным постройкам на расстояние не менее 5 м;
- 11) минимальное расстояние от площадки с контейнером для сбора мусора до жилых домов – 20 м.

Размеры земельных участков, предоставленных гражданам и используемых ими для ведения личного подсобного хозяйства и для индивидуального жилищного строительства до введения в действие Земельного Кодекса Российской Федерации, определить в фактически сложившихся границах на основании документов о межевании

Статья 41. Градостроительные регламенты общественно-деловых зон

1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, образования, культуры, торговли, общественного питания, социально и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового финансового назначения, объектов, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека (в том числе зданий пожарных депо) связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловой зоне, могут включаться жилые дома, дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные и многоэтажные гаражи.

2. Общественно-деловая зона (ОД)

Виды разрешенного использования, предельные размеры земельных участков, параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства зоны ОД представлены в таблицах 12, 13, 14.

Основные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны ОД

Таблица 12

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
3.1	Коммунальное обслуживание	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению Предельные максимальные размеры земельного участка – 1,0 га Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению
3.2.1	Дома социального обслуживания	Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,02 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 3,0 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60
3.2.2	Оказание социальной помощи населению	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам	
3.2.3	Оказание услуг связи	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи	
3.2.4	Общежития	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7	
3.3	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)	

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,02 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 3,0 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60
3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации	
3.6.1	Объекты культурно-досуговой деятельности	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,02 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 3,0 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа
3.6.2	Парки культуры и отдыха	Размещение парков культуры и отдыха	
3.6.3	Цирки и зверинцы	Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе	
3.7.1	Осуществление религиозных обрядов	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, моельные дома, синагоги)	
3.7.2	Религиозное управление и образование	Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)	

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
3.8	Общественное управление	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2	
3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические	
3.9.2	Проведение научных исследований	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)	
3.9.3	Проведение научных испытаний	Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира	
3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных	
3.10.2	Приюты для животных	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных	

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
		животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных	
4.1	Деловое управление	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)	
4.2	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра	
4.3	Рынки	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка	
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м	
4.5	Банковская и страховая деятельность	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги	
4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)	
4.7	Гостиничное обслуживание	Размещение гостиниц	
4.8.1	Развлекательные мероприятия	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий,	

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
		для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок	
4.9	Служебные гаражи	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,02 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 1,0 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60
4.10	Выставочно-ярмарочная деятельность	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,02 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 3,0 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа
5.1.1	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий	Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)	Не подлежат установлению
5.1.2	Обеспечение занятий спортом в помещениях	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях	
5.1.3	Площадки для занятий спортом	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)	
5.1.4	Оборудованные площадки для занятий спортом	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)	
8.0	Обеспечение обороны и безопасности	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск,	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,02 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 3,0 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
		учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий	
9.3	Историко-культурная деятельность	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм	Не подлежат установлению
12.0.1	Улично-дорожная сеть	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств	Не подлежат установлению

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
12.0.2	Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов	

Условно разрешенные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны ОД

Таблица 13

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,02 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 3,0 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
3.5.2	Среднее и высшее профессиональное образование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Вспомогательные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны ОД

Таблица 14

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
Не подлежат установлению			

Статья 42. Градостроительные регламенты производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур

1. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур (в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи), объектов, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека (в том числе зданий пожарных депо), а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

2. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур включают:

- производственную зону (П);
- коммунально-складскую зону (К);
- зону инженерной инфраструктуры (И);
- зону автомобильного транспорта (Та);
- зону объектов транспортной инфраструктуры (То);
- зону улично-дорожной сети (Ту).

3. Производственная зона (П)

Виды разрешенного использования, предельные размеры земельных участков, параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства зоны П представлены в таблицах 15, 16, 17.

Основные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны П

Таблица 15

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению Предельные максимальные размеры земельного участка – 1,0 га Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
3.1.2	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению
6.3	Легкая промышленность	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности)	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 5,0 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60
6.4	Пищевая промышленность	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий	
6.6	Строительная промышленность	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции	
6.9	Склад	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов	
6.9.1	Складские площадки	Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению
6.12	Научно-производственная деятельность	Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов	
7.5	Трубопроводный транспорт	Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также	Не подлежат установлению

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
		иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов	
12.0.1	Улично-дорожная сеть	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велосипедных дорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств	Не подлежат установлению
12.0.2	Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов	

Условно разрешенные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны П

Таблица 16

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,04 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,2 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60
4.9.1.1	Заправка транспортных средств	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
		общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса	Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,5 га
4.9.1.3	Автомобильные мойки	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли	Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
4.9.1.4	Ремонт автомобилей	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 4 этажа Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70
4.9.2	Стоянка транспортных средств	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,5 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению

Вспомогательные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны П

Таблица 17

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
Не подлежат установлению			

4. Коммунально-складская (К)

Виды разрешенного использования, предельные размеры земельных участков, параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства зоны К представлены в таблицах 18, 19, 20.

Основные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны К

Таблица 18

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению Предельные максимальные размеры земельного участка – 1,0 га Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению
3.1.2	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг	
6.7	Энергетика	Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению Предельные максимальные размеры земельного участка – 3,0 га Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению
6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиодифракции, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3	
6.9	Склад	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
6.9.1	Складские площадки	Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению
12.0.1	Улично-дорожная сеть	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств	Не подлежат установлению
12.0.2	Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов	

Условно разрешенные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны П

Таблица 19

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,04 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,2 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства объектов капитального строительства
Код	Наименование		
4.9.1.1	Заправка транспортных средств	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,5 га
4.9.1.3	Автомобильные мойки	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли	Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 4 этажа
4.9.1.4	Ремонт автомобилей	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70
4.9.2	Стоянка транспортных средств	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,5 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению

Вспомогательные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны П

Таблица 20

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
Не подлежат установлению			

5. Зона инженерной инфраструктуры (И)

Виды разрешенного использования, предельные размеры земельных участков, параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства зоны И представлены в таблицах 21, 22, 23.

Основные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны И

Таблица 21

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению Предельные максимальные размеры земельного участка – 1,0 га Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению
3.1.2	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг	
6.7	Энергетика	Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению Предельные максимальные размеры земельного участка – 3,0 га Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению
6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиорелизации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3	
7.5	Трубопроводный транспорт	Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов	Не подлежат установлению
12.0.1	Улично-дорожная сеть	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением	Не подлежат установлению

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
		предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств	
12.0.2	Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов	

Условно-разрешенные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны И

Таблица 22

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
Не подлежат установлению			

Вспомогательные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны И

Таблица 23

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
Не подлежат установлению			

6. Зона автомобильного транспорта (Та)

Виды разрешенного использования, предельные размеры земельных участков, параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства зоны Та представлены в таблицах 24, 25, 26.

Основные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Та

Таблица 24

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
4.9.1.1	Заправка транспортных средств	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,5 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 4 этажа Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70
4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса	
4.9.1.3	Автомобильные мойки	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли	
4.9.1.4	Ремонт автомобилей	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли	
7.2.1	Размещение автомобильных дорог	Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения	Не подлежат становлению
7.2.2	Обслуживание перевозок пассажиров	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,5 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 4 этажа Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70
7.2.3	Стоянки транспорта общего пользования	Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту	

Условно-разрешенные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Та

Таблица 25

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
Не подлежат установлению			

Вспомогательные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Та

Таблица 26

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)	Не подлежат установлению

7. Зона объектов транспортной инфраструктуры (То)

Виды разрешенного использования, предельные размеры земельных участков, параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства зоны То представлены в таблицах 27, 28, 29.

Основные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны То

Таблица 27

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
4.9	Служебные гаражи	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,02 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 1,0 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
			Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60
4.9.1.1	Заправка транспортных средств	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,5 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса	
4.9.1.3	Автомобильные мойки	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли	
4.9.1.4	Ремонт автомобилей	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70
12.0.1	Улично-дорожная сеть	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств	Не подлежат установлению
12.0.2	Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов	

Условно-разрешенные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны То

Таблица 28

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
Не подлежат установлению			

Вспомогательные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны То

Таблица 29

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)	Не подлежат установлению

8. Зона улично-дорожной сети (Ту)

Виды разрешенного использования, предельные размеры земельных участков, параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства зоны Ту представлены в таблицах 30, 31, 32.

Основные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Ту

Таблица 30

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
7.2.2	Обслуживание перевозок пассажиров	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,5 га
7.2.3	Стоянки транспорта общего пользования	Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту	Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 4 этажа Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
12.0.1	Улично-дорожная сеть	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств	Не подлежат установлению
12.0.2	Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов	

Условно-разрешенные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Ту

Таблица 31

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
Не подлежат установлению			

Вспомогательные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Ту

Таблица 32

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,	Не подлежат установлению

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
		трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)	

9. Расчетные параметры улиц и проездов, сооружений автомобильного транспорта следует принимать в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края.

Статья 43. Градостроительные регламенты зон сельскохозяйственного использования

1. Зоны сельскохозяйственного использования выделены для обеспечения правовых условий использования объектов капитального строительства на территориях, занятых сельскохозяйственными угодьями и занятыми объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенными для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества для собственных нужд, личного подсобного хозяйства.

2. В состав зон сельскохозяйственного использования включают:

- зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта (СХи);
- производственную зону сельскохозяйственных предприятий (СХп).

3. **Зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта (СХи)**

Виды разрешенного использования, предельные размеры земельных участков, параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства зоны СХи представлены в таблицах 33, 34, 35.

Основные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны СХи

Таблица 33

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
1.19	Сенокошение	Кошение трав, сбор и заготовка сена	Не подлежат установлению

Условно-разрешенные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны СХи

Таблица 34

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
Не подлежат установлению			

Вспомогательные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны СХи

Таблица 35

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
Не подлежат установлению			

4. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХп)

Виды разрешенного использования, предельные размеры земельных участков, параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства зоны СХп представлены в таблицах 36, 37, 38.

Основные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны СХп

Таблица 36

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
1.2	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур	Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур	Не подлежат установлению
1.3	Овощеводство	Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц	
1.4	Выращивание тонирующих, лекарственных, цветочных культур	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур	
1.5	Садоводство	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур	

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
1.12	Пчеловодство	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведения иных полезных насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
1.14	Научное обеспечение сельского хозяйства	Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению
1.16	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках	Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства	Не подлежат установлению
1.17	Питомники	Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства	
1.18	Обеспечение сельскохозяйственного производства	Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению
6.9	Склад	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 5,0 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
		газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60
6.9.1	Складские площадки	Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе	
12.0.2	Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов	Не подлежат установлению

Условно-разрешенные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны СХп

Таблица 37

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
Не подлежат установлению			

Вспомогательные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны СХп

Таблица 38

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)	Не подлежат установлению

Статья 44. Градостроительные регламенты зон рекреационного назначения

1. Зоны рекреационного назначения предназначены для сохранения природного ландшафта, экологически-чистой окружающей среды, а также организации отдыха и досуга населения.

2. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

3. В состав зон рекреационного назначения включают:

- зону озелененных территорий общего пользования (Роз);
- зону отдыха (Ро).

4. Зона озелененных территорий общего пользования (Роз)

Виды разрешенного использования, предельные размеры земельных участков, параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства зоны Роз представлены в таблицах 39, 40, 41.

Основные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Роз

Таблица 39

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
3.6.2	Парки культуры и отдыха	Размещение парков культуры и отдыха	Не подлежат установлению
5.1.3	Площадки для занятий спортом	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)	
5.1.4	Оборудованные площадки для занятий спортом	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)	
12.0.2	Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов	

Условно-разрешенные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Роз

Таблица 40

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
Не подлежат установлению			

Вспомогательные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Роз

Таблица 41

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)	Не подлежат установлению

5. Зона отдыха (Ро)

Виды разрешенного использования, предельные размеры земельных участков, параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства зоны Роз представлены в таблицах 42, 43, 44.

Основные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Ро

Таблица 42

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
3.6.2	Парки культуры и отдыха	Размещение парков культуры и отдыха	Не подлежат установлению
4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 3,0 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
4.7	Гостиничное обслуживание	Размещение гостиниц	

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
4.8.1	Развлекательные мероприятия	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 5 этажей Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70
5.1.3	Площадки для занятий спортом	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)	Не подлежат установлению
5.1.4	Оборудованные площадки для занятий спортом	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 3,0 га Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 5 этажей Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70
5.1.6	Авиационный спорт	Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)	
5.1.7	Спортивные базы	Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц	
5.2	Природно-познавательный туризм	Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий	
5.2.1	Туристическое обслуживание	Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей	
5.5	Поля для гольфа или конных прогулок	Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун	
9.2	Курортная деятельность	Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов	

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
		(месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта	
9.2.1	Санаторная деятельность	Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бьюеты, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей	
12.0.2	Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов	Не подлежат установлению

Условно-разрешенные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Ро

Таблица 43

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
Не подлежат установлению			

Вспомогательные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Ро

Таблица 44

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,	Не подлежат установлению

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
		электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)	

Статья 45. Градостроительные регламенты зон специального назначения

1. Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов ритуального назначения, а также объектов размещения отходов потребления и иных объектов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

2. Зоны специального назначения включают:

- зону кладбищ (СНк);
- зону складирования и захоронения отходов (СНо);
- зону озелененных территорий специального назначения

3. Зона кладбищ (СНк)

Виды разрешенного использования, предельные размеры земельных участков, параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства зоны СНк представлены в таблицах 45, 46, 47.

Основные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны СНк

Таблица 45

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
3.7.1	Осуществление религиозных обрядов	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,04 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,35 га
12.1	Ритуальная деятельность	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения	Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа (до конька скатной крыши - 13 м; до верха плоской кровли – 9,6 м) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Условно-разрешенные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны СНк

Таблица 46

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
Не подлежат установлению			

Вспомогательные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны СНк

Таблица 47

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)	Не подлежат установлению

4. Зона складирования и захоронения отходов (СНо)

Виды разрешенного использования, предельные размеры земельных участков, параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства зоны СНо представлены в таблицах 48, 49, 50.

Основные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны СНО

Таблица 48

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
12.2	Специальная деятельность (12.2)	Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,06 га Предельные максимальные размеры земельного участка – 10,0 га Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению

Условно-разрешенные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны СНО

Таблица 49

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
Не подлежат установлению			

Вспомогательные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны СНО

Таблица 50

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и	Не подлежат установлению

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
		аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)	

5. Зона озеленения специального назначения (СНоз)

Виды разрешенного использования, предельные размеры земельных участков, параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства зоны СНО представлены в таблицах 51, 52, 53.

Основные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны СНоз

Таблица 51

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
12.0.2	Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов	Не подлежат установлению

Условно-разрешенные виды использования разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны СНО

Таблица 52

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
Не подлежат установлению			

Вспомогательные виды использования разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства зоны СНО

Таблица 53

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС		Описание вида разрешенного использования земельного участка	Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции объектов капитального строительства
Код	Наименование		
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)	Не подлежат установлению

[Macintosh 1.25GB]



— 200 —

尹建莉 著 尹建莉 讲

2017年12月15日 星期五

ЧЕРНОВЫЙ
СЕРИИ

Фрагмент карты границ территориальных зон г. Москвы (бульвары)
[Население 150000]



Фрагмент карты города Петропавловск-Камчатский
Машина 150001

[illegible]

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАМОНТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(принят на сессии представительного органа муниципального образования 11.06.2014 г.)



**МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

Р Е Ш Е Н И Е

23.06.2026

№ 18

с. Мамонтово

О передаче Администрации
Буканского сельсовета
Мамонтовского района части
полномочий муниципального района
по водоснабжению

Руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края, Порядком заключения Соглашений о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления Мамонтовского района Алтайского края и органами местного самоуправления сельских поселений Мамонтовского района Алтайского края, утвержденным решением Мамонтовского районного Совета народных депутатов от 29.12.2014 № 43, Мамонтовский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Передать Администрации Буканского сельсовета Мамонтовского района часть полномочий муниципального района по водоснабжению.
2. Утвердить проект Соглашения между Администрацией Мамонтовского района Алтайского края и Администрацией Буканского сельсовета Мамонтовского района о передаче части полномочий муниципального района по организации водоснабжения населения в границах с. Буканское (прилагается).
3. Направить настоящее решение на рассмотрение в Буканский сельский Совет народных депутатов.
4. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налоговой и экономической политике, сельскому хозяйству, промышленности, предпринимательству и собственности.

Председатель Мамонтовского районного
Совета народных депутатов



Е.Ю. Соболева

Глава района



С.А. Волчков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Мамонтовского
районного Совета народных
депутатов
от 23.06.2026 № 18

СОГЛАШЕНИЕ

**между Администрацией Мамонтовского района Алтайского края и
администрацией Буканского сельсовета о передаче части полномочий
муниципального района по водоснабжению**

с. Мамонтово

«__» _____ 2026 год

Администрация муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края, именуемая в дальнейшем «**Администрация района**», в лице главы Мамонтовского района Волчкова Сергея Александровича, действующего на основании Устава муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края, с одной стороны, и администрация Островновского сельсовета, именуемая в дальнейшем «**Администрация сельсовета**», в лице главы администрации Буканского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края Емельяновой Евгении Викторовны, действующего на основании Устава муниципального образования Буканский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «**Стороны**», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края, Уставом муниципального образования Буканский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, решением Мамонтовского районного Совета народных депутатов Алтайского края от «__» _____ 2026 года № ____, решением _____ сельского Совета народных депутатов Мамонтовского района Алтайского края от «__» _____ 2026 года № ____, заключили настоящее Соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1 Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает к осуществлению часть полномочия района **по организации в границах с. Буканское водоснабжения населения** в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

1.2 Передача полномочий производится в интересах социально-экономического развития поселения и с учетом возможности эффективного их осуществления органами местного самоуправления сельского поселения.

1.3 Для осуществления полномочий Администрация района из бюджета муниципального района предоставляет бюджету сельского поселения межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Соглашения.

2. Перечень полномочий, подлежащих передаче

2.1 Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает к осуществлению часть полномочия района **по организации в границах с. Буканское водоснабжения населения.**

2.2 Организация исполнения полномочий Администрацией сельсовета осуществляется во взаимодействии с органами местного самоуправления, другими учреждениями и организациями муниципального образования и района.

3. Межбюджетные трансферты, направляемые на осуществление передаваемых полномочий

3.1. Расчет межбюджетных трансфертов, направляемых на осуществление передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, осуществляется согласно решения о бюджете муниципального образования Мамонтовский район в размере, предусмотренном Проектом поддержки местных инициатив.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Администрация района обязана:

4.1.1. Предоставлять Администрации сельсовета необходимую информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением переданных полномочий.

4.1.2. Оказывать содействие Администрации сельсовета в разрешении вопросов, связанных с осуществлением переданных полномочий района.

4.2. Администрация района имеет право:

4.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией сельсовета переданных ей полномочий в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Соглашения, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений направлять обязательные для исполнения Администрацией сельсовета письменные требования об устранении в месячный срок с момента уведомления выявленных нарушений.

4.2.2. Запрашивать в установленном порядке у Администрации сельсовета необходимую информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением переданных полномочий.

4.4. Администрация сельсовета обязана:

4.4.1. Осуществлять переданные ей Администрацией района полномочия, в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

4.4.2. Рассматривать представленные Администрацией района требования об устранении выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации переданных Администрацией района полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимать меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщать об этом Администрации района.

4.5. Администрация сельсовета имеет право:

4.5.1. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация сельсовета сообщать об этом в письменной форме Администрации района. Администрация района рассматривает такое сообщение в течение 15 дней с момента его поступления.

5. Порядок разрешения споров и основания расторжения Соглашения

5.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согласительных процедур.

5.2. По соглашению сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей Администрации сельсовета и Администрации района. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица.

5.3. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством Российской Федерации судебном порядке.

5.4. Расторжение настоящего Соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

6. Срок осуществления полномочий

5.1. Настоящее Соглашение действует с 12.01.2026 года, заключается до 31.12.2026.

5.2. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий.

7. Заключительные положения

6.1. По вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем заключения Сторонами в установленном порядке

дополнительных Соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.3. Все уведомления, заявления и сообщения направляются Сторонами в письменной форме.

6.4. Изменение норм действующего законодательства Российской Федерации и Алтайского края по вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения, должно находить своевременное отражение в содержании настоящего Соглашения.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон.

658560 Алтайский край,
Мамонтовский район с. Мамонтово,
ул. Советская, 148
ИНН/КПП: 2257002123/225701001
Корреспондентский счет банка
40102810045370000009
Банковский счет
03231643016260001700
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА ПО
ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ И
КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ
БИК ТОФК 010173001
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА
РОССИИ // Управление Федерального
казначейства по Алтайскому краю
Лицевой счет 04173000270
ОГРН 1022202071220
ОКТМО 01626000

Глава района

_____ С.А. Волчков

« __ » _____ 2026 г.

Глава администрации
Буканского сельсовета
_____ Е.В. Емельянова

« __ » _____ 2026 г.

**МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

Р Е Ш Е Н И Е

23.06.2026

№ 19

с. Мамонтово

О передаче Администрации
Корчинского сельсовета
Мамонтовского района части
полномочий муниципального района
по водоснабжению

Руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края, Порядком заключения Соглашений о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления Мамонтовского района Алтайского края и органами местного самоуправления сельских поселений Мамонтовского района Алтайского края, утвержденным решением Мамонтовского районного Совета народных депутатов от 29.12.2014 № 43, Мамонтовский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Передать Администрации Корчинского сельсовета Мамонтовского района часть полномочий муниципального района по водоснабжению.
2. Утвердить проект Соглашения между Администрацией Мамонтовского района Алтайского края и Администрацией Корчинского сельсовета Мамонтовского района о передаче части полномочий муниципального района по организации водоснабжения населения с. Ермачиха (прилагается).
3. Направить настоящее решение на рассмотрение в Корчинский сельский Совет народных депутатов.
4. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налоговой и экономической политике, сельскому хозяйству, промышленности, предпринимательству и собственности.

Председатель Мамонтовского районного
Совета народных депутатов



Е.Ю. Соболева

Глава района



С.А. Волчков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Мамонтовского
районного Совета народных
депутатов
от 23.06.2026 № 19

СОГЛАШЕНИЕ

**между Администрацией Мамонтовского района Алтайского края и
администрацией Корчинского сельсовета о передаче части полномочий
муниципального района по водоснабжению**

с. Мамонтово

«__» _____ 2026 год

Администрация муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края, именуемая в дальнейшем «**Администрация района**», в лице главы Мамонтовского района Волчкова Сергея Александровича, действующего на основании Устава муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края, с одной стороны, и администрация Корчинского сельсовета, именуемая в дальнейшем «**Администрация сельсовета**», в лице главы Корчинского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края Киндеркнехт Ксении Владимировны, действующего на основании Устава муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «**Стороны**», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края, Уставом муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, решением Мамонтовского районного Совета народных депутатов Алтайского края от «__» _____ 2026 года №_____, решением _____ сельского Совета народных депутатов Мамонтовского района Алтайского края от «__» _____ 2026 года №_____, заключили настоящее Соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1 Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает к осуществлению часть полномочия района **по организации в границах с. Ермачиха водоснабжения населения** в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

1.2 Передача полномочий производится в интересах социально-экономического развития поселения и с учетом возможности эффективного их осуществления органами местного самоуправления сельского поселения.

1.3 Для осуществления полномочий Администрация района из бюджета муниципального района предоставляет бюджету сельского поселения межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Соглашения.

2. Перечень полномочий, подлежащих передаче

2.1 Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает к осуществлению часть полномочия района **по организации в границах с. Ермачиха водоснабжения населения.**

2.2 Организация исполнения полномочий Администрацией сельсовета осуществляется во взаимодействии с органами местного самоуправления, другими учреждениями и организациями муниципального образования и района.

3. Межбюджетные трансферты, направляемые на осуществление передаваемых полномочий

3.1. Расчет межбюджетных трансфертов, направляемых на осуществление передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, осуществляется согласно решения о бюджете муниципального образования Мамонтовский район в размере, предусмотренном Проектом поддержки местных инициатив.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Администрация района обязана:

4.1.1. Предоставлять Администрации сельсовета необходимую информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением переданных полномочий.

4.1.2. Оказывать содействие Администрации сельсовета в разрешении вопросов, связанных с осуществлением переданных полномочий района.

4.2. Администрация района имеет право:

4.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией сельсовета переданных ей полномочий в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Соглашения, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений направлять обязательные для исполнения Администрацией сельсовета письменные требования об устранении в месячный срок с момента уведомления выявленных нарушений.

4.2.2. Запрашивать в установленном порядке у Администрации сельсовета необходимую информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением переданных полномочий.

4.4. Администрация сельсовета обязана:

4.4.1. Осуществлять переданные ей Администрацией района полномочия, в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

4.4.2. Рассматривать представленные Администрацией района требования об устранении выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации переданных Администрацией района полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимать меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщать об этом Администрации района.

4.5. Администрация сельсовета имеет право:

4.5.1. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация сельсовета сообщать об этом в письменной форме Администрации района. Администрация района рассматривает такое сообщение в течение 15 дней с момента его поступления.

5. Порядок разрешения споров и основания расторжения Соглашения

5.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согласительных процедур.

5.2. По соглашению сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей Администрации сельсовета и Администрации района. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица.

5.3. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством Российской Федерации судебном порядке.

5.4. Расторжение настоящего Соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

6. Срок осуществления полномочий

5.1. Настоящее Соглашение действует с 12.01.2026 года, заключается до 31.12.2026.

5.2. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий.

7. Заключительные положения

6.1. По вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем заключения Сторонами в установленном порядке дополнительных Соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.3. Все уведомления, заявления и сообщения направляются Сторонами в письменной форме.

6.4. Изменение норм действующего законодательства Российской Федерации и Алтайского края по вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения, должно находить своевременное отражение в содержании настоящего Соглашения.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон.

658560 Алтайский край,
Мамонтовский район с. Мамонтово,
ул. Советская, 148
ИНН/КПП: 2257002123/225701001
Корреспондентский счет банка
40102810045370000009
Банковский счет
03231643016260001700
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА ПО
ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ И
КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ
БИК ТОФК 010173001
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА
РОССИИ // Управление Федерального
казначейства по Алтайскому краю
Лицевой счет 04173000270
ОГРН 1022202071220
ОКТМО 01626000

Глава района

_____ С.А. Волчков

« __ » _____ 2026 г.

Глава Корчинского сельсовета
_____ К.В. Киндеркнехт

« __ » _____ 2026 г.

**МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

Р Е Ш Е Н И Е

23.06.2026

№ 20

с. Мамонтово

О передаче Администрации
Тимирязевского сельсовета
Мамонтовского района части
полномочий муниципального района
по водоснабжению

Руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края, Порядком заключения Соглашений о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления Мамонтовского района Алтайского края и органами местного самоуправления сельских поселений Мамонтовского района Алтайского края, утвержденным решением Мамонтовского районного Совета народных депутатов от 29.12.2014 № 43, Мамонтовский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Передать Администрации Тимирязевского сельсовета Мамонтовского района часть полномочий муниципального района по водоснабжению.
2. Утвердить проект Соглашения между Администрацией Мамонтовского района Алтайского края и Администрацией Тимирязевского сельсовета Мамонтовского района о передаче части полномочий муниципального района по организации водоснабжения населения пос. Первомайский (прилагается).
3. Направить настоящее решение на рассмотрение в Тимирязевский сельский Совет народных депутатов.
4. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налоговой и экономической политике, сельскому хозяйству, промышленности, предпринимательству и собственности.

Председатель Мамонтовского районного
Совета народных депутатов



Е.Ю. Соболева

Глава района



С.А. Волчков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Мамонтовского
районного Совета народных
депутатов
от 23.06.2026 № 20

СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией Мамонтовского района Алтайского края и
администрацией Тимирязевского сельсовета о передаче части
полномочий муниципального района по водоснабжению

с. Мамонтово

«__» _____ 2026 год

Администрация муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края, именуемая в дальнейшем «**Администрация района**», в лице главы Мамонтовского района Волчкова Сергея Александровича, действующего на основании Устава муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края, с одной стороны, и администрация Тимирязевского сельсовета, именуемая в дальнейшем «**Администрация сельсовета**», в лице главы Администрации Тимирязевского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края Дедова Валерия Борисовича, действующего на основании Устава муниципального образования Тимирязевский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «**Стороны**», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края, Уставом муниципального образования Тимирязевский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, решением Мамонтовского районного Совета народных депутатов Алтайского края от «23» июня 2026 года № 20, решением _____ сельского Совета народных депутатов Мамонтовского района Алтайского края от «__» _____ 2026 года № _____, заключили настоящее Соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1 Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает к осуществлению часть полномочия района **по организации в границах пос. Первомайский водоснабжения населения** в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

1.2 Передача полномочий производится в интересах социально-экономического развития поселения и с учетом возможности эффективного их осуществления органами местного самоуправления сельского поселения.

1.3 Для осуществления полномочий Администрация района из бюджета муниципального района предоставляет бюджету сельского поселения межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Соглашения.

2. Перечень полномочий, подлежащих передаче

2.1 Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает к осуществлению часть полномочия района **по организации в границах пос. Первомайский водоснабжения населения.**

2.2 Организация исполнения полномочий Администрацией сельсовета осуществляется во взаимодействии с органами местного самоуправления, другими учреждениями и организациями муниципального образования и района.

3. Межбюджетные трансферты, направляемые на осуществление передаваемых полномочий

3.1. Расчет межбюджетных трансфертов, направляемых на осуществление передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, осуществляется согласно решения о бюджете муниципального образования Мамонтовский район в размере, предусмотренном Проектом поддержки местных инициатив.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Администрация района обязана:

4.1.1. Предоставлять Администрации сельсовета необходимую информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением переданных полномочий.

4.1.2. Оказывать содействие Администрации сельсовета в разрешении вопросов, связанных с осуществлением переданных полномочий района.

4.2. Администрация района имеет право:

4.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией сельсовета переданных ей полномочий в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Соглашения, а также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений направлять обязательные для исполнения Администрацией сельсовета письменные требования об устранении в месячный срок с момента уведомления выявленных нарушений.

4.2.2. Запрашивать в установленном порядке у Администрации сельсовета необходимую информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением переданных полномочий.

4.4. Администрация сельсовета обязана:

4.4.1. Осуществлять переданные ей Администрацией района полномочия, в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

4.4.2. Рассматривать представленные Администрацией района требования об устранении выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по реализации переданных Администрацией района полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимать меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщать об этом Администрации района.

4.5. Администрация сельсовета имеет право:

4.5.1. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация сельсовета сообщать об этом в письменной форме Администрации района. Администрация района рассматривает такое сообщение в течение 15 дней с момента его поступления.

5. Порядок разрешения споров и основания расторжения Соглашения

5.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согласительных процедур.

5.2. По соглашению сторон для урегулирования разногласий может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей Администрации сельсовета и Администрации района. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица.

5.3. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных процедур, спор рассматривается в установленном законодательством Российской Федерации судебном порядке.

5.4. Расторжение настоящего Соглашения, в том числе досрочное, допускается по взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

6. Срок осуществления полномочий

5.1. Настоящее Соглашение действует с 12.01.2026 года, заключается до 31.12.2026.

5.2. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий.

7. Заключительные положения

6.1. По вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем заключения Сторонами в установленном порядке дополнительных Соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.3. Все уведомления, заявления и сообщения направляются Сторонами в письменной форме.

6.4. Изменение норм действующего законодательства Российской Федерации и Алтайского края по вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения, должно находить своевременное отражение в содержании настоящего Соглашения.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон.

658560 Алтайский край,
Мамонтовский район с. Мамонтово,
ул. Советская, 148
ИНН/КПП: 2257002123/225701001
Корреспондентский счет банка
40102810045370000009
Банковский счет
03231643016260001700
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА ПО
ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ И
КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ
БИК ТОФК 010173001
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА
РОССИИ // Управление Федерального
казначейства по Алтайскому краю
Лицевой счет 04173000270
ОГРН 1022202071220
ОКТМО 01626000

Глава района

_____ С.А. Волчков

« __ » _____ 2026 г.

Глава Администрации
Тимирязевского сельсовета
_____ В.Б. Дедов

« __ » _____ 2026 г.

**МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

Р Е Ш Е Н И Е

23.06.2026

№ 21

с. Мамонтово

Об исполнении обязательств АО
«Центральное ДСУ Алтайского
края» по содержанию
автомобильных дорог
Мамонтовского района и
обеспечению безопасности
дорожного движения на них на 2026
год

В соответствии с перспективным планом работы Мамонтовского районного Совета народных депутатов на 2026 год, заслушав информации начальника филиала «Мамонтовский» АО «Центральное ДСУ Алтайского края» Глюза А.А. и инспектора безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Мамонтовский» Дрилера А.С. Мамонтовский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию начальника филиала «Мамонтовский» АО «Центральное ДСУ Алтайского края» «Об исполнении обязательств АО «Центральное ДСУ Алтайского края» по содержанию автомобильных дорог Мамонтовского района и обеспечению безопасности дорожного движения на них на 2026 год» (приложение 1).

2. Принять к сведению информацию инспектора безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Мамонтовский» Дрилера А.С. о безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Мамонтовского района, относящихся к ведению АО «Центральное ДСУ Алтайского края» (приложение 2).

3. Рекомендовать акционерному обществу «Центральное ДСУ»:

3.1 включить в план работ 2027 года ремонт и благоустройство мостового перехода и тротуара дамбы и ограждений в с. Мамонтово;

3.2 продолжить ремонт асфальто-бетонного покрытия автодорог:

- с. Мамонтово – с. Крестьянка (участок с. Островное – с. Крестьянка);

3.3 проведение восстановительных работ по отсыпке дорожного полотна щебнем по участкам автомобильных дорог: с. Черная Курья – с. Крестьянка; пос. Комсомольский – с. Гришенское; с. Гришенское – с. Вылково – с. Тюменцево; подъезд к селу Кадниково.

Обеспечить своевременное грейдированные указанных участков автомобильных дорог.

4. Рекомендовать филиалу «Мамонтовский» акционерного общества «Центральное ДСУ»

4.1 взять на постоянный контроль содержание автомобильных дорог – школьных маршрутов по направлениям: с. Корчино – с. Ермачиха; с. Мамонтово – с. Украинка; с. Островное – с. Травное; с. Островное (до улиц Озерная и Титова);

4.2 своевременно и в полном объеме провести ямочный ремонт асфальтового покрытия;

4.3 своевременно и в полном объеме провести работы по обновлению дорожной разметки, разметки пешеходных переходов;

4.4 своевременно, качественно и в полном объеме проводить работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог Мамонтовского района;

4.5 регулярно осуществлять контроль за состоянием дорожных знаков; обеспечить своевременную замену поврежденных и установку новых недостающих дорожных знаков;

4.6. в летний период своевременно проводить скашивание травы на обочинах и уборку обочин.

5. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, правовой и социальной политике.

Председатель Мамонтовского районного
Совета народных депутатов



Е.Ю. Соболева

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Мамонтовского
районного Совета
народных депутатов
от 23.06.2026 № 21

Филиал «Мамонтовский» является одним из 10 филиалов АО «Центрального ДСУ Алтайского края». Филиал производит работы по содержанию, ремонту, строительству автомобильных дорог и искусственных сооружений, прилегающих к ним. Мы обслуживаем 283,815 км, из них 40,93 км Федерального значения и 242,885 Регионального и Межмуниципального значения. На а/д А-321 находится 43 трубы, мостов нет, покрытия с асфальтобетона. На а/д Регионального и Межмуниципального значения находится 7 мостов и 131 труба, покрытие на этих дорогах: из а/б- 97,132 щебеночного покрытия- 114,135 км, грунтовые – 72,548 км.

Коллектив филиала составляет 47 человека, из них 8 сотрудников ИТР, 12 водителей, 12 машинистов и механизаторов, 4 работников из РММ, 8 дор рабочих из них (2 временных), 2 варьщика а/б смеси на АБЗ, вакансий нет.

На 2026 планируются работы на нескольких участках:

Содержание территориальных дорог «Алтайавтодора» 42 983 310 руб.

Содержание федеральных дорог «Упрдор» 23 868 292 (- 6 000 000 = 17 868 292) руб.

- Алейск – Буканское, км 68+000 – 73+920 (5,92 км). Устройство 1-го слоя а/б покрытия, устройство 3-х примыканий, укрепление обочин, установка средств дорожного движения (знаки, СС, дор. разметка). Стоимость объекта: 36 994 626 руб.;
- Мамонтово – Крестьянка, км 6+150 – 8+350 (2,2 км). Фрезерование участка, устройство 3-х водопропускных труб, разработка пучинистого грунта, устройство выравнивающего слоя из ЦПС, укрепление основания методом холодного ресайклинга с добавлением цемента, устройство 2-х слоев а/б покрытия, устройство 2-х примыканий, укрепление обочин, установка средств дорожного движения (знаки, СС, дор. разметка) Стоимость объекта: 100 403 262 руб., выполнение на 2026 - 70 400 000 руб.;
- Мамонтово – Крестьянка, км 17+510 (ГТС), обшивка металлом шахты колодца металлом, укрепление входа шахты и выхода ВПТ бетоном с укреплением русла скальным грунтом. Стоимость объекта: 1 883 058 руб.;
- Ребриха – Шарчино – Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка (ВВС), участки на км 65+000 – км 72+000 (суммарно 4,0 км), стоимость 24 000 000 руб. Торги не прошли.
- УДС с. Мамонтово, ул. Комсомольская (от ул. Степной до ул. Советской) 1095 м.п. Стоимость объекта: 12 млн.руб., планируемое начало работ в июле.

Планы на 2027 год:

- Буканское – Комсомольский, км 16+573 – 23+15 (6,442 км). Фрезерование участка, разработка пучинистого грунта, устройство основания из ЩПС, устройство 2-х слоев а/б покрытия, устройство 6х примыканий, укрепление обочин, установка средств дорожного движения (знаки, СС, дор. разметка) В планах на 2027г.;
- Мамонтово – Крестьянка (ВВС), км 8+350 – 11+750 (3,4 км). Фрезерование участка, устройство 2-х слоев а/б покрытия, укрепление обочин, стоимость объекта: 67 185 210 руб. Выполнение на 2027 год;
- Подъезд к с. Малые Бутырки, км 0+000 – 2+000. Фрезерование участка, устройство 2-х слоев а/б покрытия, устройство 6-ти примыканий, укрепление обочин, установка средств дорожного движения (знаки, СС, дор. разметка);
- УДС с. Мамонтово, ул. Советская (от пл. Победы до рыбокомбината), В планах на 2027-2028гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Мамонтовского
районного Совета
народных депутатов
от 23.06.2026 № 21

Об итогах работы ОГИБДД МО МВД России «Мамонтовский» в области обеспечения безопасности дорожного движения и о принимаемых мерах по нормализации обстановки в этой сфере.

За истекший период 2026 года на территории обслуживания МО МВД России «Мамонтовский» зарегистрировано 40 (всего 40) дорожно-транспортных происшествия в которых пострадали люди: ранено 6 человек, погиб 0 человек, ДТП с детьми зарегистрировано 0.

На автомобильных дорогах Мамонтовского района относящихся к ведению АО «Центральное ДСУ» 3 ДТП произошло по вине водителей в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в результате которых пострадало 4 человека.

5 ДТП зарегистрировано на автодорогах регионального и межмуниципального значения, в том числе в границах с. Мамонтово. Всего в районном центре зарегистрировано 6 ДТП в которых пострадало 6 человека.

За истекший период 2026 года зарегистрировано 40 ДТП при обследовании мест совершения, которых были выявлены недостатки в содержании УДС. По выявленным недостаткам направлены информационные письма владельцам дорог.

Особое внимание уделяется ДТП произошедшим в местах проведения дорожных работ, в текущем году зарегистрировано 1 таких ДТП (съезды с дороги) в которых пострадали 0 человека.

Основным видом ДТП является – съезд с дороги (5 ДТП) совершенными по вине самих водителей транспортных средств.

По линии дорожного надзора в текущем году лица за нарушения обязательных требования при обслуживании, строительстве и реконструкции автомобильных дорог к административной ответственности не привлекались.

Общее количество ДТП в Мамонтовском районе

№	Наименование	Количество
1.	Количество ДТП	40
2.	Погибло	0
3.	Ранено	6
4.	Погибло детей до 18 лет	0
5.	Ранено детей до 18 лет	0

6.	Погибло детей до 16 лет	0
7.	Ранено детей до 16 лет	0
8.	Повреждено ТС	40

Особое внимание требуется уделить автодорогам Мамонтово-Крестьянка, Комсомольское-Гришенское, Мамонтово-Украинка на предмет недопущения недостатков УДС (в общем) та же на школьных маршрутах.

Обеспечить своевременное грейдирование указанных участков автомобильных дорог.

**МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

Р Е Ш Е Н И Е

23.06.2026

№ 22

с. Мамонтово

Об итогах работы жилищно-коммунального комплекса в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

В соответствии с перспективным планом работы Мамонтовского районного Совета народных депутатов на 2026 год, заслушав информацию заместителя главы Администрации района Семибратова А.П. «Об итогах работы жилищно-коммунального комплекса в осенне-зимний период 2025–2026 гг.», Мамонтовский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию «Об итогах работы жилищно-коммунального комплекса в осенне-зимний период 2025-2026 гг.» (прилагается).

2. Рекомендовать Администрации Мамонтовского района продолжить работу по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к зимнему отопительному периоду 2026-2027 гг.

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налоговой и экономической политике, сельскому хозяйству, промышленности, предпринимательству и собственности.

Председатель Мамонтовского районного
Совета народных депутатов



Е.Ю. Соболева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Мамонтовского
районного Совета
народных депутатов
от 23.06.2026 № 22

Информация
по итогам работы жилищно-коммунального комплекса в осенне-зимний
период 2025-2026 гг.

Отопительный период по распоряжению был начат 19 сентября 2025 года и завершён 24 апреля 2026 года, продолжительность отопительного сезона составил 217 дней (221- день ПО).

На территории Мамонтовского района вырабатывают тепловую энергию 34 котельных. Из них 22 котельные переданы в оперативное управление образовательным учреждениям (каждому юридическому лицу – школа, детский сад) и 12 котельных эксплуатируются МКП «Мамонтовское».

По котельным МКП «Мамонтовское»

С 1 сентября 2025 года услуги по теплоснабжению оказывает МКП «Мамонтовское». Это многопрофильное предприятие оказывающие услуги так же по водоснабжению в 15 селах района и услуги по централизованному водоотведению в с. Мамонтово.

На отопительный период 2025-2026 годов в целях надежного и бесперебойного теплоснабжения теплоснабжающей организацией МКП «Мамонтовское» приобретено 7 739,14 тонн угля (ПО-7 617,32). *Поставщики: ООО «СМ»- 2 797,73 тонн; АО «АТК»-3 468,93 тонн, ИП «Беризовский»- 222,48 тонн.* В том числе из резервного запаса края поставлено 950 тонны угля и резерва МО – 300 тонн угля. Остаток с ПО 160 тонн.

С начала отопительного периода израсходовано 7 669,21 тонн угля (7 625,99 - прошлый отопительный сезон), остаток угля составляет 229,93 тонн (из них на котельных 178,72 и на АТК 51,21). Среднесуточный расход угля за весь отопительный период составил 35,3 тонны в сутки (34,5 – прошлый отопительный сезон).

С начала отопительного сезона было устранено 12 локальных аварий на тепловых сетях (*заменено 75 метров теплотрассы*) *нуждается в замене 8,2 км сетей теплоснабжения.* Все аварии устранены силами предприятия в короткие сроки. Температурный режим поддерживался согласно утвержденному температурному графику.

На котельной №5 (отапливает Мамонтовское ЦРБ) заменено 2 котла без остановки рабочего процесса теплоснабжения.

На котельной №17(отапливает МКД ул.Захарова 61) заменен котел 0,1 МВт и дымовая труба.

По подготовке к отопительному сезону 2026-2027 гг.
объектов теплоснабжения МКП «Мамонтовское»

По окончании отопительного сезона составлен предварительный план мероприятий по подготовке котельных к новому отопительному периоду 2026- 2027 годов.

1. На котельной № 4 замена котла №2 КВм-2,0 МВт на новый КВм-2,5 МВт.(3920 тыс. руб.)

2. На котельной № 9 планируется замена 2- х котлов КВр-1,0 МВт, замена частотного преобразователя на 18 кВт 2 шт. (1400 тыс.руб.)

3. На котельной №14 капитальный ремонт системы шлако-золоудаления (2080 тыс. руб).

На все мероприятия требуется 7 400 тыс. руб. Комитетом готовится ходатайство, с обоснованием необходимости проведения данных мероприятий, в Минстрой для выделения средств из краевого бюджета.

Так же хотелось отметить, что на территории районного центра с. Мамонтово начаты работы по капитальному ремонту 6 участков тепловых сетей, общей протяженностью 2 287,1 м. Подрядная организация ООО «УВК-Сервис» активный период работ начат с 17 мая. Продолжается подвоз материалов и комплектуется вторая бригада для проведения работ. Стоимость проекта порядка 39 млн. руб. *средства краевого бюджета.*

В свою очередь МКП «Мамонтовское» разработан и утвержден план планово-предупредительного ремонта оборудования и теплоэнергоустановок. В данный план включены следующие мероприятия:

- ремонт системы ШЗУ;
- чистка котлов и газоходов;
- обслуживание и ремонт электротельферов;
- замена манометров и предохранительных клапанов;
- обслуживание редукторов ШЗУ и планок углеподачи.
- ремонт котлов.
- ревизия и замена запорной арматуры по тепловым камерам.

На сегодня завершены работы по ремонту 3 котлов (ремонт бункеров углеподачи и мех.топок) на котельной №8.

Ведутся работы по ревизии запорной арматуры на котельной №5 ЦРБ, монтаж котла КВр-1,16 МВт на котельной №12 м-н Мастер.

Администрацией района совместно с теплоснабжающей организацией ведутся работы по формированию пакета документов для получения паспорта готовности района к новому отопительному периоду.

По итогам проведённого отопительного сезона 2025-2026 годов МКП «Мамонтовское» сработало со следующим финансовым результатом:

1. Задолженности за поставленный уголь всего 13492 тыс. руб., из них:
 - резервный уголь – 5857 тыс. руб. (рез. Кр-950 т., рез. МО- 300 т.);
 - АО «АТК» - 7061 тыс. руб.;
 - ООО «СМ» - 574 тыс. руб.

2. Задолженность за электроэнергию:

- ОАО «Алтайкрайэнерго» - нет
- ОАО «Алтайэнергосбыт» - нет
- 3. Задолженности по заработной плате на текущую дату нет
- 4. Задолженность по налогам и взносам нет
- 5. Дебиторская задолженность за поставленную тепловую энергию на 22.05.2026 года – 7 673 тыс. рублей. Из них:
 - краевой бюджет 695 тыс. руб., (ЦРБ)
 - местный бюджет 0 тыс. руб.
 - ФБ 402 тыс. руб.(полиция, военкомат, прокуратура)
 - прочие 500 тыс. руб.,
 - население 6076 тыс. руб.

По котельным учреждений образования.

Отопительный период прошел в штатном режиме. Запас угля на котельных образования на начало отопительного сезона составлял 510 тонн, *на хранении в АТК 305 тонн*. Контракт на поставку угля на отопительный сезон был заключен на 3 045 тонн. Остаток на котельных по окончанию сезона расчетный около 350 тонн, *остаток на АТК 185,76 тонн*. Среднесуточный расход 15,3 тонны.

В ходе проведения отопительного сезона аварийных ситуаций не допущено, но было проведено ряд необходимых работ:

1. До начала отопительного периода были проведены следующие ремонтные работы, выполненные за счет собственных средств:

- Крестьянская школа ремонт системы водопровода во втором здании школы на сумму 2 тыс. руб.,
- Комсомольская школа ремонт угольного склада котельной на сумму 78 тыс. руб.,
- Костинологовская школа выполнен ремонт электрооборудования в школьной котельной на сумму 3,5 тыс. руб.,
- Корчинская школа и дошкольное отделение замена сетевых насосов в котельных стоимость работ 12,72 тыс. руб.,
- Комсомольская школа ремонт потолка зала котельной стоимость материала 8,2 тыс. руб.,
- Гришенская школа ремонт теплотрассы на спортзал стоимость работ 25 тыс. руб..

Работы, выполненные в срочном порядке, и работы в течение отопительного периода:

- заменен Котел КВР-0,4, газоход, дымовая труба котельной Чернокурьянской школы на сумму 1875,7 тыс. руб.,
- замена теплотрассы на дошкольное отделение и теплотрассы от котельной до здания школы Чернокурьянской школы на сумму 2 215 тыс. руб.

Общая стоимость работ – 4 090,7 тыс. руб. (в том числе 1% из районного бюджета):

- Корчинская школа выполнен ремонт котла отопления спортивного зала в сумме 2,25 тыс. руб.,
- Ермачихинская ООШ выполнена замена дымовой трубы, с демонтажем старой и доставкой, установкой и врезкой в газоходы новой трубы, стоимость работ 437 тыс. руб. (работы проводились во время школьных каникул),
- Первомайская школа выполнена замена котла отопления Квр-0,4, с демонтажем старого котла, доставкой, установкой и подключением нового котла с оборудованием стоимость работ 715 тыс. руб. (работы проводились во время нахождения учеников на дистанционном обучении).

Общая стоимость работ составляет 1 152 тыс. руб. (работы выполнены за счет районного бюджета).

На данный момент проводится ревизия оборудования. Необходимые ремонтные и подготовительные работы запланированы и будут проводиться перед началом нового отопительного периода.

**МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

Р Е Ш Е Н И Е

23.06.2026

№ 23

с. Мамонтово

О состоянии отрасли
здравоохранения Мамонтовского
района и перспективах ее развития

Заслушав информацию главного врача КГБУЗ «Мамонтовская ЦРБ»
Ивлева Е.В. Мамонтовский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию главного врача КГБУЗ
«Мамонтовская ЦРБ» «О состоянии отрасли здравоохранения Мамонтовского
района и перспективах ее развития» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных
правовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского
края.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, правовой и
социальной политике.

Председатель Мамонтовского районного
Совета народных депутатов



Е.Ю. Соболева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Мамонтовского
районного Совета народных депутатов
от 23.06.2026 № 23

О состоянии отрасли здравоохранения и перспективах ее развития.

В Мамонтовском районе проживает 14186 взрослых и 3077 детей.

В районе по-прежнему сохранена сеть лечебно-профилактических учреждений: поликлиническое звено на 340 посещений в день, где осуществляется амбулаторный прием по 14 медицинским специальностям и по 6 видам диагностических исследований. Коечный фонд круглосуточного стационара ЦРБ составляет 66 коек, имеет 6 специализированных отделений. При стационаре ЦРБ также расположено 33 койки дневного стационара.

В районе работает: 4 врачебных амбулатории, 9 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 фельдшерских пункта. Всего на ФАПах и врачебных амбулаториях работают 10 фельдшеров, 6 медицинских сестер, 4 акушерки, 2 врача общей практики, 1 зубной врач и 1 помощник фельдшера.

В поликлинике Мамонтовского района из 7 терапевтических участков – 6 укомплектовано. В селах Костин Лог и Крестьянка трудоустроены врачи общей медицинской практики. С этого года все фельдшерско-акушерские пункты участвуют в проекте Министерства здравоохранения «Умный ФАП». Цель проекта — снижение показателей смертности, повышение эффективности профилактических мероприятий и качества оказания медицинской помощи.

ФАПы стали "умными" благодаря внедрению новой программы. В них появилась возможность телемедицинских консультаций, дополнительное оснащение, единый стандарт работы фельдшеров и даже чат-бот для пациентов. В настоящее время, для полноценного участия в данном проекте, руководством Мамонтовской ЦРБ проходит дооснащение недостающим медицинским оборудованием медицинских объектов.

Во всех медицинских подразделениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению, проводится вакцинация взрослых и детей. Всё население имеет возможность прививаться по возрасту в своих медицинских учреждениях (ФП, ФАПы, ВА. поликлинике).

Ежемесячно в отдаленные села района осуществляются выезды терапевтов и педиатров, по потребности так же осуществляются выезды узких специалистов.

До июня этого года потребности в трудоустройстве среднего медицинского персонала не было. Сейчас встал остро вопрос об обслуживании людей в с.Кадниково и с.Суслово (фельдшера уволились по собственному желанию). Пока было принято решение, что еженедельно будет оказывать медицинскую помощь фельдшер поликлиники, и по-прежнему выезжать в село врач-педиатр и врач-терапевт. Конечно, в перспективе поиск нового сотрудника для ежедневного медицинского

обслуживания населения. Этот вопрос находится на особом контроле у руководства больницы.

В КГБУЗ Мамонтовская ЦРБ организовано оказание медицинской помощи в неотложной форме больным, проживающим на территории Мамонтовского района, при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях. Неотложная медицинская помощь на дому осуществляется в течение не более 2 часов после поступления обращения больного. В случае отсутствия эффекта от оказываемой медицинской помощи, ухудшении состояния больного и возникновении угрожающих жизни состояний медицинские работники организуют вызов бригады скорой медицинской помощи либо транспортировку больного в стационар.

За 5 месяцев 2026 года выездов по оказанию неотложной медицинской помощи пациентам было совершено 354, в том числе 94 выезда в села района. Так же оказание данного вида помощи осуществляется в выходные и праздничные дни.

Уже на протяжении многих лет лучшими методами оценки состояния здоровья человека являются диспансеризация определённых групп взрослого населения и профилактический медицинский осмотр: по состоянию на окончание первого квартала текущего года ДВН прошли 53% от годового плана (почти 4000 человек), профилактические осмотры 30%. По результатам проведения профилактических мероприятий с начала года было впервые выявлено заболеваний 1100 случаев, в том числе 8 случаев злокачественных новообразований, 292 болезней эндокринной системы, 32 из которых сахарный диабет, 294 болезней системы кровообращения. В поликлинике с. Мамонтова уже более двух лет организован так называемый «зеленый коридор», то есть все необходимые все мероприятия по первому этапу диспансеризации и профилактическому медицинскому осмотру можно пройти в течение двух часов. Все необходимые специалисты принимают в одном месте: смотровой кабинет, кабинет забора крови, кабинет фельдшера медпрофилактики, в котором можно пройти ЭКГ-обследование, анкетирование, получить все необходимые направления для прохождения диспансеризации и профилактического медицинского осмотра, измерить давление и другое. Для прохождения маммографии женщинам ежегодно организуется работа передвижного маммографа КГБУЗ «Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» на территории Мамонтовской ЦРБ. В этом году на территории Мамонтовского района уже работал передвижной маммограф с 15 мая в течение 13 дней и было принято 840 женщин.

С прошлого года в ЦРБ начали активно действовать школы здоровья для лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями. Основной целью школ здоровья является повышение у пациентов приверженности к выполнению медицинских рекомендаций и мотивирование к изменению поведения в сторону здорового образа жизни. В этом году обучение в школах здоровья Мамонтовской ЦРБ прошли уже 983 пациента (школы для лиц с

артериальной гипертензией, бронхиальной астмой, болезнью суставов и пациентов с избыточной массой тела).

С начала этого года в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Алтайского края запись на прием в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, осуществляется через единый номер «122». Наша ЦРБ так же перешла на данный формат организации записи на прием к специалистам.

В особую категорию граждан, нуждающихся в оказании ПМСП, выделены участники СВО. На территории Алтайского края реализуется проект «Служба медсопровождения участников специальной военной операции». Основной целью которого является эффективное медицинское сопровождение участников СВО во внеочередном порядке.

Для этого в медицинской организации определены ответственные за данное направление лица, которые обеспечат индивидуальный подход к каждому пациенту. Главным принципом в организации медицинской помощи является проактивная работа с каждым участником СВО. Их приглашают на профилактический осмотр, выясняют, в какой медицинской помощи человек нуждается, составляют индивидуальную маршрутную карту и обеспечивают внеочередное прохождения обследований и лечения. Ведущую роль в работе службы медицинского сопровождения отводится Координационному центру, работающему на базе Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн.

В нашей ЦРБ ведется Регистр участников СВО, в котором на данный момент состоит 33 человека, 16 из которых имеют инвалидности.

За 5 месяцев этого года умерло 143 человека (за аналогичный период прошлого года – 125). По-прежнему наиболее распространенной причиной смерти являются болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, болезни нервной системы.

В медицинском учреждении остается актуальным вопрос нехватки кадров: хирурга, акушер- гинеколога.

Как и во всех медицинских учреждениях Алтайского края с 2025 года в Мамонтовской ЦРБ началась реализация 9 федеральных проектов нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и 15 региональных проектов в сфере здравоохранения. Данная работа активно продолжается.

Главный врач КГБУЗ «Мамонтовская
центральная районная больница»

Е.В.Ивлев

**МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

Р Е Ш Е Н И Е

23.06.2026

№ 24

с. Мамонтово

О состоянии отрасли образования
Мамонтовского района

Заслушав информацию председателя комитета Администрации района по образованию Мителевой Н.Б. Мамонтовский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию председателя комитета Администрации района по образованию Мителёвой Н.Б. «О состоянии отрасли образования Мамонтовского района» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, правовой и социальной политике.

Председатель Мамонтовского районного
Совета народных депутатов



Е.Ю. Соболева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Мамонтовского
районного Совета народных
депутатов
от 23.06.2026 № 24

О состоянии отрасли образования Мамонтовского района.

Систему образования Мамонтовского района представляет 14 образовательных организаций, имеющих статус юридического лица, из которых 10 общеобразовательных организаций, 2 дошкольных образовательных организации и 2 организации дополнительного образования, подведомственные комитету по образованию.

Численность обучающихся в районе составляет 2108 человек, в том числе с ОВЗ - 203 ребёнка обучаются в общеобразовательных организациях и 4 ребёнка посещают дошкольные организации, 57 детей - инвалидов посещают общеобразовательные организации, и 2 ребёнка посещают дошкольные учреждения.

Ежедневно, из 6 населённых пунктов по 6 маршрутам, в школы района подвозится 60 обучающихся. Школьные маршруты и автобусы отвечают требованиям безопасности.

Показателем эффективности труда педагогов служит успеваемость учащихся, итоговая аттестация.

Так, в 2025 году выпускники школ района показали средний балл выше краевого по математике профильного и базового уровней, информатике, географии, биологии, обществознанию и истории. Ниже краевого по русскому языку, физике, химии, английскому языку.

В 2025 году проведён муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в котором приняли участие 576 человек.

В январе-феврале 2026 года 15 учащихся района были приглашены для участия в региональном этапе олимпиады по различным предметам.

Вместе с тем, в районе одна школа (МКОУ «Гришенская СОШ») имеет статус «Школа с низкими образовательными результатами». В целях повышения качества образования в данной школе и как следствие, вывода образовательной организации из данного статуса, принят комплекс мер направленных:

- для роста успеваемости учащихся проводятся дополнительные внеурочные занятия;
- для повышения профессионализма педагогов данной школы оказывается методическая помощь школы «Наставника», учителя направляются на курсы повышения квалификации, привлекаются к участию в семинарах-практикумах.

В рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» в 2026-2027 годы запланирован ремонт трёх общеобразовательных организаций.

В Мамонтовском районе созданы 10 центров образования естественно - научной и технологической направленности «Точка Роста».

В 2025 году в трёх школах района открыты группы продлённого дня на 120 детей.

Во всех школах района организовано питание школьников. Учащиеся 1-4 классов 100% охвачены горячим питанием и учащиеся 5-11 классов на 98% охвачены питанием. Дети с ОВЗ 100% обеспечены двухразовым горячим питанием.

По состоянию на 1 сентября 2025 года в районе проживали 673 ребёнка в возрасте от 0 до 7 лет. Дошкольные образовательные организации посещают 68,56% от общего количества детей.

Доступность дошкольного образования в районе для детей всех возрастов составляет 100%.

Доля оплаты за присмотр и уход за детьми в 2026 году составляет 2480 рублей.

Сохранена выплата компенсации доли родительской платы. По состоянию на 01.09.2025 компенсационная выплата предоставлена 149 семьям на 186 детей.

Необходимо отметить, что в прошедшем учебном году дошкольники активно принимали участие в конкурсах, акциях и мероприятиях различного уровня.

На территории муниципального образования количество детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 2824 человек, из них на 01.04.2026 года услугами дополнительного образования охвачены 68,8%.

Услуги дополнительного образования предоставляют три организации реализующие программы дополнительного образования по следующим направлениям: техническое, физкультурно-спортивное, художественное, социально-гуманитарное, туристско-краеведческое.

Ежегодно, в летний период, функционирует детский оздоровительный лагерь «Чайка».

Важно отметить, что в каникулярное время охвачены отдыхом и оздоровлением более 88% обучающихся школ Мамонтовского района.

Дополнительно, в летний период, на базе общеобразовательных организаций района открылись лагеря с дневным пребыванием и профильные лагеря.

В районе активно работает «Движение первых». Открыто 19 первичных отделений. Участниками Российского движения детей и молодежи «Движение первых» являются 1801 человек.

В 2025 году общая численность работников муниципальных общеобразовательных составила 388 человек, включая 16 человек руководящего состава и 218 педагогических работников.

В 2025-2026 учебном году в районе 8,8% педагогических работников до 35 лет и 28,1% старше 55 лет.

Протребность педагогических кадров актуальна для Мамонтовского района. В общеобразовательные организации района требуются учителя математики, информатики, физики, английского языка и русского языка. Таким образом, фактически нагрузка на одного педагога составляет 1,6 ставки.

В районе открыто 2 профильных психолого-педагогических класса.

В настоящее время действуют 3 договора о целевом обучении по направлениям :

История и Право;

Начальное образование и Дошкольное образование;

Начальное образование и Английский язык.

За два предыдущих года в школы района вернулись работать 2 выпускника пед.университета: учитель математики и учитель начальных классов.

Система образования Мамонтовского района качественно представлена следующим педагогическим составом: с высшим образованием 180 человек или 83% и со средним профессиональным – 38 человека, что составляет 17%.

Педагогический стаж: от 0 - 10 лет у 21 педагога (9,6%), от 10 до 20 лет – 56 педагогов (25,7%), более 20 лет – 141 педагог (64,7%).

По итогам 2024 и 2025 годов 100% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации.

Средний показатель аттестованных работников по отрасли в районе составляет 77,4%.

В системе образования Мамонтовского района 37 объектов. К 4 категории опасности относятся: 24 объекта. К 3 категории опасности относятся 4 объекта. На все объекты разработаны и утверждены паспорта безопасности.

На 19 объектах образования установлены системы оповещения и управления эвакуацией. За два года на данные цели выделено 4,2 млн. рублей из средств районного бюджета и более 2 млн. рублей из средств краевого бюджета.

Планируем продолжить работу по данному направлению в 2026 г.

Учитывая текущее положение дел в системе образования Мамонтовского района намечено: продолжить обновление материальной базы предметных кабинетов; модернизировать инфраструктуру общего образования с учетом нужд обучающихся с особыми образовательными потребностями; продолжить проведение капитального ремонта школ; повысить уровень безопасности образовательных организаций района за счет организационно-технического, информационно-методического и ресурсного обеспечения; обеспечить выявление, поддержку и развитие способностей и таланта обучающихся.

**МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

Р Е Ш Е Н И Е

23.06.2026

№ 25

с. Мамонтово

О присвоении звания
«Почётный гражданин
Мамонтовского района
Алтайского края» Апалькину В.А.

В соответствии с Положением о присвоении звания «Почётный гражданин Мамонтовского района Алтайского края», Мамонтовский районный Совет народных депутатов Алтайского края РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Мамонтовского района Алтайского края» Апалькину Виктору Александровичу, Заслуженному ветеринарному врачу Российской Федерации, Лауреату Губернаторской премии имени Петра Аркадьевича Столыпина, за большой вклад в развитие ветеринарной службы Алтайского края, вклад в развитие ветеринарной службы Российской Федерации, активную общественную деятельность, связанную с развитием физической культуры и популяризацией футбола в Мамонтовском районе.

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края, районной газете «Свет Октября» и на официальном сайте Администрации Мамонтовского района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, правовой и социальной политике.

Председатель Мамонтовского районного
Совета народных депутатов



Е.Ю. Соболева

Глава района



С.А. Волчков

**МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

Р Е Ш Е Н И Е

23.06.2026

№ 26

с. Мамонтово

О занесении фотографий на Доску
Почёта муниципального образования
Мамонтовский район
Алтайского края

В соответствии с решением Мамонтовского районного Совета народных депутатов от 27.11.2018 № 48 «Об утверждении Положения о Доске Почёта муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края», рассмотрев поступившие предложения и документы о занесении тружеников и жителей района на Доску Почёта муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края, Мамонтовский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Занести на Доску Почёта муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края фотографии тружеников согласно приложению.
2. Направить настоящее решение главе Мамонтовского района.
3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края, на официальном сайте Администрации Мамонтовского района и в районной газете «Свет Октября».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию Мамонтовского районного Совета народных депутатов.

Председатель Мамонтовского районного
Совета народных депутатов



Е.Ю. Соболева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению
Мамонтовского районного Совета
народных депутатов
от 23.06.2026 № 26

Список граждан
для занесения фотографий на Доску Почёта муниципального образования
Мамонтовский район Алтайского края

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество		Должность
1.	Бобров Андрей Анатольевич	-	Слесарь-сантехник административно-хозяйственной части КГБУЗ «Мамонтовская центральная районная больница»;
2.	Бугров Сергей Петрович	-	Мастер по обслуживанию абонентов группы клиентского сервиса СЦ с. Павловск Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»;
3.	Васильцов Владимир Алексеевич	-	Индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства;
4.	Глацких Елена Анатольевна	-	Старший воспитатель МБДОУ детский сад «Березка»;
5.	Гроо Виктор Викторович	-	Тренер-преподаватель по самбо МКУДО «Мамонтовская спортивная школа»;
6.	Деминов Анатолий Николаевич	-	Лаборант КГБУ «Управление ветеринарии по Мамонтовскому району»;
7.	Деминова Лилия Алексеевна	-	Социальный работник КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Мамонтовского района»;
8.	Дружин Виктор Николаевич	-	Тракторист 6 разряда РЭУ-5 Мамонтово акционерного общества «Алтайское управление водопроводов»;
9.	Есликовская Елена Борисовна	-	Специалист по социальной работе КГБСУСО «Мамонтовский дом социального обслуживания»;
10.	Жидких Светлана Александровна	-	Медицинская сестра участковая терапевтического отделения поликлиники КГБУЗ «Мамонтовская центральная районная больница»;
11.	Зеленина Наталья Борисовна	-	Ведущий методист отдела по библиотечной деятельности «Мамонтовская центральная районная библиотека» МБУК «Многофункциональный культурный центр» Мамонтовского района;
12.	Капанин Игорь Геннадьевич	-	Водитель автомобиля филиала «Мамонтовский» акционерного общества «Центральное дорожно-строительное управление Алтайского края»;

13.	Колтукова Светлана Юрьевна	-	Индивидуальный предприниматель села Мамонтово;
14.	Куренский Евгений Александрович	-	Начальник отделения уголовного розыска МО МВД России «Мамонтовский»;
15.	Мануйлова Надежда Семёновна	—	Учитель МКОУ «Корчинская средняя общеобразовательная школа» имени Героя Советского Союза И.М. Ладущкина;
16.	Мигунова Виктория Александровна	-	Учитель математики МКОУ «Крестьянская средняя общеобразовательная школа»;
17.	Моисеева Лидия Георгиевна	-	Хранитель музейных предметов отдела по музейной деятельности «Мамонтовский районный краеведческий музей» МБУК «Многофункциональный культурный центр» Мамонтовского района;
18.	Наumenко Виктор Иванович	-	Мастер производственного обучения местного отделения ДОСААФ России;
19.	Подпужников Александр Петрович	-	Мастер участка теплоснабжения Муниципального казенного предприятия «Мамонтовское»;
20.	Ромашко Сергей Сергеевич	-	Заведующий отделением – врач-терапевт терапевтического отделения КГБУЗ «Мамонтовская центральная районная больница»;
21.	Солоп Александр Владимирович	-	Тракторист-машинист ООО «АгроМилк»;
22.	Шипнягов Александр Николаевич	-	Дворник Администрации Мамонтовского сельсовета Мамонтовского района;
23.	Энгель Надежда Викторовна	-	Инженер микробиолог производственной лаборатории ИП Яковенко А.В.

**МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

Р Е Ш Е Н И Е

23.06.2026

№ 27

с. Мамонтово

О награждении Почетной грамотой
Мамонтовского районного Совета
народных депутатов

В соответствии с решением Мамонтовского районного Совета народных депутатов от 27.11.2018 № 47 «Об утверждении Положения о наградах и поощрениях муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края», решением Мамонтовского районного Совета народных депутатов от 27.11.2018 № 49 «О Почетной грамоте Мамонтовского районного Совета народных депутатов» Мамонтовский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Мамонтовского районного Совета народных депутатов:

за многолетний добросовестный труд в сфере социальной защиты и в связи с празднованием Дня социального работника:

Стрельникову Татьяну Ивановну, помощника по уходу;

за многолетний добросовестный труд:

Балабаса Валерия Ивановича, подсобного рабочего административно-хозяйственной части КГБУЗ «Мамонтовская центральная районная больница»;

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие местного самоуправления:

Кейнера Александра Александровича, первого заместителя главы Администрации Мамонтовского района Алтайского края

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию Мамонтовского районного Совета народных депутатов.

Председатель Мамонтовского районного
Совета народных депутатов



Е.Ю. Соболева

**МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

Р Е Ш Е Н И Е

23.06.2026

№ 28

с. Мамонтово

О поощрении Благодарственным
письмом Мамонтовского районного
Совета народных депутатов

В соответствии с решением Мамонтовского районного Совета народных депутатов от 27.11.2018 № 47 «Об утверждении Положения о наградах и поощрениях муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края», решением Мамонтовского районного Совета народных депутатов от 27.11.2018 № 50 «О Благодарственном письме Мамонтовского районного Совета народных депутатов» Мамонтовский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Поощрить Благодарственным письмом Мамонтовского районного Совета народных депутатов:

за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня социального работника:

Литвинову Светлану Францевну, старшего машиниста по стирке и ремонту спецодежды краевого государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Мамонтовский дом социального обслуживания»;

Плешкова Александра Владимировича, водителя автомобиля краевого государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Мамонтовский дом социального обслуживания»;

Рязанова Игоря Ивановича, помощника по уходу краевого государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Мамонтовский дом социального обслуживания»;

за многолетний добросовестный труд:

Голубева Александра Алексеевича, рабочего индивидуального предпринимателя Прибыткова А.В.;

Котова Сергея Владимировича, конюха индивидуального предпринимателя Прибыткова А.В.;

за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейным днем рождения:

Шайфлер Надежду Петровну, помощника воспитателя МКОУ «Костинологовская средняя общеобразовательная школа».

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию Мамонтовского районного Совета народных депутатов.

Председатель Мамонтовского районного
Совета народных депутатов



Е.Ю. Соболева

**МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

Р Е Ш Е Н И Е

30.06.2026

№ 29

с. Мамонтово

Об утверждении структуры
Администрации Мамонтовского
района Алтайского края

В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Устава муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края Мамонтовский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру Администрации Мамонтовского района Алтайского края (прилагается).

2. Направить структуру Администрации Мамонтовского района Алтайского края главе Мамонтовского района Алтайского края для подписания и обнародования в установленном порядке.

3. Установить, что утвержденная структура Администрации Мамонтовского района Алтайского края главе распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2026.

4. Признать утратившими силу решение Мамонтовского районного Совета народных депутатов от 28.11.2017 № 42 «Об утверждении структуры Администрации Мамонтовского района».


5. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, правовой и социальной политике.

Председатель Мамонтовского районного
Совета народных депутатов



Е.Ю. Соболева



Глава района

с. Мамонтово

30 июня 2026 года

С.А. Волчков

Содержание

Решение №	17	Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края	4
Решение №	18	О передаче Администрации Буканского сельсовета Мамонтовского района части полномочий муниципального района по водоснабжению	104
	19	О передаче Администрации Корчинского сельсовета Мамонтовского района части полномочий муниципального района по водоснабжению	109
	20	О передаче Администрации Тимирязевского сельсовета Мамонтовского района части полномочий муниципального района по водоснабжению	114
	21	Об исполнении обязательств АО «Центральное ДСУ Алтайского края» по содержанию автомобильных дорог Мамонтовского района и обеспечению безопасности дорожного движения на них на 2026 год	119
	22	Об итогах работы жилищно-коммунального комплекса в осенне-зимний период 2025-2026 гг.	125
	23	О состоянии отрасли здравоохранения Мамонтовского района и перспективах ее развития	130
	24	О состоянии отрасли образования Мамонтовского района	134
	25	О присвоении звания «Почётный гражданин Мамонтовского района Алтайского края» Апалькину В.А.	138
	26	О занесении фотографий на Доску Почёта муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края	139
	27	О награждении Почетной грамотой Мамонтовского районного Совета народных депутатов	142
	28	О поощрении Благодарственным письмом Мамонтовского районного Совета народных депутатов	143
	29	Об утверждении структуры Администрации Мамонтовского района Алтайского края	145